

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zberný dvor - Čičava

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01- Sklad náradia						
SO 02 - Oplotenie						
SO 03 - Spevnená plocha						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Zberný dvor - Čičava				Miesto:	
Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 28.12.2018	
Odberateľ: Obec Čičava				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV				6 Ostatné náklady
2	PSV				7 Kompletačná činnosť
3	MONT				8 HZS
4					9
5	Spolu				10 Spolu
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska			16	Sťažené podmienky dopravy
12	Sťažené výrobné podmienky			17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy			18	Mimostavenisková doprava
14				19	
15				20	Spolu
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20	
				22 DPH 20% z	
				23 DPH 0% z	
				24 Spolu v EUR	
				F	
Odberateľ Dodávateľ					

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor - Čičava				Miesto:	
Objekt SO 01- Sklad náradia					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 28.12.2018	
Odberateľ: Obec Čičava				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady
2	PSV				7	Kompletačná činnosť
3	MONT				8	HZS
4					9	
5	Spolu				10	Spolu
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
				22	DPH 20% z	
				23	DPH 0% z	
				24	Spolu v EUR	
				F		

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Obec Čičava
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.
Dodávateľ:
Stavba Zberný dvor - Čičava
Objekt SO 01- Sklad náradia

Spracoval:
Ks:
Dátum: 28.12.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				26,2800	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				2,2500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				3,9300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				1,8400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,3400	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				34,6400	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,2700	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,1700	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1,6100	0,0000
DREVOSTAVBY				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0100	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
NÁTERY				0,0300	0,0000
MAĽBY				0,0200	0,0000
Práce PSV				2,1200	0,0000
Celkom v EUR				36,7600	0,0000

Rozpočet Zberný dvor - Čičava / SO 01- Sklad náradia

Odberateľ: Obec Čičava					Spracoval:				
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.12.2018				
Stavba Zberný dvor - Čičava									
Objekt SO 01- Sklad náradia									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
1	1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,280				
2	1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,280				
3	1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	8,280				
			ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
			ZÁKLADY						
4	11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,712			5,614	
5	11/A 1	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	2,490			5,921	
6	11/A 1	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,976			0,008	
7	11/A 1	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,976				
8	11/A 1	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	25,740			0,127	
9	11/A 1	274271303	Murivo základových pásov debn. tvarnic 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m3)	m3	2,780			5,596	
10	11/A 1	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	3,710			8,822	
11	11/A 1	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,187			0,191	
			ZÁKLADY					26,280	0,000

Rozpočet Zberný dvor - Čičava / SO 01- Sklad náradia

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
12	11/A 1	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000			0,078	
13	11/A 1	342273100	Priečky z tvárnic hr. 100 mm hladkých, na MVC a lepidlo (100x250x500)	m2	3,000			0,296	
14	11/A 1	342273150	Priečky z tvárnic hr. 150 mm hladkých, na MVC a lepidlo (150x250x500)	m2	12,850			1,875	
15	R/RE	311275601	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm, na MVC a lepidlo (300x250x500)	m3	11,900				
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					2,250	0,000
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
16	11/A 1	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,650			3,732	
17	11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	11,000			0,038	
18	11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	11,000				
19	11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,151			0,161	
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					3,930	0,000
			SPEVNENÉ PLOCHY						
20	R/RE	596811340	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	17,840				
21	S/S70	5921957010	Platne -VYMÝVANÝ BETÓN 40/40/4 cm	ks	122,650			1,840	
			SPEVNENÉ PLOCHY					1,840	0,000
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
22	11/A 1	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	23,880			0,001	
23	11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	23,880			0,069	
24	11/A 1	621462115	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov, penetračný náter na OSB	m2	26,570			0,015	

Rozpočet Zberný dvor - Čičava / SO 01- Sklad náradia

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
25	11/A 1	621462231	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	26,570			0,085	
26	11/A 1	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	54,960			0,167	
27	R/RE	612465219	Vnútna omietka stien štuková, ručné miešanie a nanášanie, stierka hr. 3 mm	m2	23,880				
28	R/RE	621481119	Potiahnutie vonkajšieho podhládu, sklotextílnou mriežkou	m2	26,570				
29	R/RE	632451056,1	Poter pieskovocementový hr. do 55 mm	m2	35,680				
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,340	0,000
			POTRUBNÉ ROZVODY						
30	271/A 3	894170051	Osadenie polyetylénového zásobníka na dažďovú vodu	ks	1,000				
31	R/RE	5624505121	Zásobník na dažďovú vodu 1200x1000x1160	ks	1,000				
			POTRUBNÉ ROZVODY					0,000	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE						
32	R/RE	959941132,1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M14/250 mm	ks	10,000				
33	R/RE	989542212,1	Osadenie a montáž haciaceho pristroja P6	ks	4,000				
			OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000
			PRESUNY HMÔT						
34	11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	48,678				
			PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
			Práce HSV					34,640	0,000
			Práce PSV						
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						

Rozpočet Zberný dvor - Čičava / SO 01- Sklad náradia

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
35	711/A 1	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	39,520				
36	711/A 1	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	1,800				
37	711/A 1	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	39,520			0,021	
38	711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550				
39	R/RE	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	23,712				
40	S/S10	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,012			0,012	
41	S/S90	6282111000	Pás asfaltový s krycou vrstvou, vložka strojná lepenka R 400/H	m2	2,070			0,003	
42	S/S90	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	45,448			0,193	
43	S/S90	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm	m2	27,269			0,041	
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI					0,270	0,000
			POVLAKOVÉ KRYTINY						
44	711/A 2	712470070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarením spoju	m2	38,177			0,003	
45	711/A 2	712973764	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene rš 200 mm	m	17,670			0,003	
46	711/A 2	712973885	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	7,530			0,002	
47	711/A 2	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	38,177				
48	711/A 2	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350				
49	S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	137,437			0,021	
50	S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	141,360			0,021	
51	S/S20	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	60,240			0,009	

Rozpočet Zberný dvor - Čičava / SO 01- Sklad náradia

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
52	S/S20	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	43,904			0,097	
53	S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	43,904			0,018	
			POVLAKOVÉ KRYTINY					0,170	0,000
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
54	762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	81,910			0,021	
55	762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	1,389			0,032	
56	762/A 1	762421312	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	26,570			0,257	
57	762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500				
58	R/RE	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	37,840				
59	S/S80	6051528000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek	m3	1,389			0,764	
60	S/S80	6072627800	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x22 mm	m2	41,624			0,533	
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					1,610	0,000
			DREVOSTAVBY						
61	763/A 2	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,600				
62	R/RE	763138213,1	Podhlád SDK 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD a parozabrána	m2	17,840				
			DREVOSTAVBY					0,000	0,000
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
63	764/A 6	764751111	Odpadová rúra kruhová D 87 mm	m	1,700			0,002	
64	764/A 6	764751121	Spodný diel odpadovej rúry D 87 mm	ks	1,000			0,000	

Rozpočet Zberný dvor - Čičava / SO 01- Sklad náradia

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
65	764/A 6	764751131	Koleno odpadovej rúry D 87 mm	ks	3,000			0,001	
66	764/A 6	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	7,530			0,010	
67	764/A 6	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm Lindab Rainline Elite alebo ekvivalent	ks	1,000			0,000	
68	764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850				
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,010	0,000
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
69	766/A 1	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	9,000			0,001	
70	766/A 1	766641132	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 2,2 m x š. 1 m	ks	2,000			0,001	
71	766/A 1	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000			0,001	
72	766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550				
73	R/RE	6114107101,1	Plastové okno 1000/1250 mm	ks	2,000				
74	R/RE	6114123401,1	Plastové vchodové dvere 1000 x 2150	ks	2,000				
75	S/S90	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	2,000			0,002	
76	S/S90	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	2,000			0,000	
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,010	0,000
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
77	767/A 3	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	2,500				
78	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900				
79	R/RE	5534395741,1	Oceľové mreže 1000 x 1250 mm	ks	2,000				
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000

Rozpočet Zberný dvor - Čičava / SO 01- Sklad náradia

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			NÁTERY						
80	783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB alebo ekvivalent	m2	88,924			0,028	
			NÁTERY					0,030	0,000
			MALBY						
81	784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	41,720			0,008	
82	784/A 1	784452471	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	41,720			0,014	
			MALBY					0,020	0,000
			Práce PSV					2,120	0,000
			Celkom v EUR					36,760	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor - Čičava				Miesto:	
Objekt SO 02 - Oplotenie					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 28.12.2018	
Odberateľ: Obec Čičava				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady
2	PSV				7	Kompletačná činnosť
3	MONT				8	HZS
4					9	
5	Spolu				10	Spolu
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár 					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20
					22	DPH 20% z
					23	DPH 0% z
					24	Spolu v EUR
					F	

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Obec Čičava
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.
Dodávateľ:
Stavba Zberný dvor - Čičava
Objekt SO 02 - Oplotenie

Spracoval:
Ks:
Dátum: 28.12.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				6,6300	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				6,6300	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				6,6300	0,0000

Rozpočet Zberný dvor - Čičava / SO 02 - Oplotenie

Odberateľ: Obec Čičava					Spracoval:				
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.12.2018				
Stavba Zberný dvor - Čičava									
Objekt SO 02 - Oplotenie									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
1	1/A 1	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,790				
2	1/A 1	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	2,790				
3	1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,790				
4	1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,790				
			ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
			ZÁKLADY						
5	11/A 1	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15	m3	2,790			6,634	
			ZÁKLADY					6,630	0,000
			PRESUNY HMÔT						
6	15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159	t	6,209				
			PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
			Práce HSV					6,630	0,000
			Práce PSV						
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						

Rozpočet Zberný dvor - Čičava / SO 02 - Oplotenie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
7	767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900				
8	R/RE	5535850065,1	Brána dvojkřídllová, výška:2,0m, šířka 3,5m	ks	1,000				
9	R/RE	5535850122,1	Príchytka pan. na stĺpik 48 mm pvc zel.	bal	51,000				
10	R/RE	5535850191,1	Stĺpik kruhový pvc zelený, d 48, výška:2,5 m	ks	17,000				
11	R/RE	5538502112,1	Plechový plot T29 ZN v.š. 2,0 m, včetně stĺpikov a vodorovného stuženie	m	106,000				
12	R/RE	5538510001	Panel 3D 2500x2003-4/4 zelený Ral 6005	ks	15,000				
13	R/RE	767916131,1	Montáž oplotenia z plechu profilového, včetně stĺpikov, vodorovného stuženia a plechu	m	106,000				
14	R/RE	767916480	Montáž oplotenia panelového, oceľového s antikoróznou úpravou s polyesterovým povlakom na stĺpiky, výšky do 2,5 m	m	37,500				
15	R/RE	767916700	Osadenie stĺpika oceľového s antikoróznou úpravou s polyesterovým povlakom, výšky do 2,5 m	ks	17,000				
16	R/RE	767920040	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000				
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
			Práce PSV					0,000	0,000
			Celkom v EUR					6,630	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor - Čičava				Miesto:	
Objekt SO 03 - Spevnená plocha					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 28.12.2018	
Odberateľ: Obec Čičava				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady
2	PSV				7	Kompletačná činnosť
3	MONT				8	HZS
4					9	
5	Spolu				10	Spolu
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20
					22	DPH 20% z
					23	DPH 0% z
					24	Spolu v EUR
					F	

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Obec Čičava
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.
Dodávateľ:
Stavba Zberný dvor - Čičava
Objekt SO 03 - Spevnená plocha

Spracoval:
Ks:
Dátum: 28.12.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				17,4500	0,0000
ZÁKLADY				3,1400	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				69,9500	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				301,5400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				24,2800	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				416,3600	0,0000
Celkom v EUR				416,3600	0,0000

Rozpočet Zberný dvor - Čičava / SO 03 - Spevnená plocha

Odberateľ: Obec Čičava					Spracoval:				
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.					Ks:				
Dodávateľ:					Dátum: 28.12.2018				
Stavba Zberný dvor - Čičava									
Objekt SO 03 - Spevnená plocha									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
1	1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	100,100				
2	1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	100,100				
3	1/A 1	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	100,100				
4	1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	100,100				
5	1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	6,450				
6	1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,000				
7	R/RE	122201101,1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	100,100				
8	S/S60	5834381200	Kamenivo drvené hrubé 4- 8	t	10,772			10,772	
9	S/S60	5834381200	Kamenivo drvené hrubé 4- 8	t	0,668			0,668	
10	S/S60	5834394500	Kamenivo drvené hrubé 22-63	t	6,012			6,012	
			ZEMNÉ PRÁCE					17,450	0,000
			ZÁKLADY						
11	11/A 1	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	1,300			3,091	
12	11/A 1	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,462			0,010	

Rozpočet Zberný dvor - Čičava / SO 03 - Spevnená plocha

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13	11/A 1	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,462				
14	11/A 1	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	8,000			0,040	
			ZÁKLADY					3,140	0,000
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
15	221/A 1	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej hr. 30mm z kameniva ťaženého	m2	432,000			69,949	
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					69,950	0,000
			SPEVNENÉ PLOCHY						
16	221/A 1	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	432,000			209,840	
17	221/A 1	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	307,840			34,478	
18	221/A 1	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	124,160				
19	R/RE	5922784400,1	Tvárnica betónová zatravňovačka 60x40,5x10	ks	509,000				
20	S/S70	5921952490	Dlažba - HAKA 8N alebo ekvivalent SIVÁ , 8,06 m2 / pal	m2	311,000			57,224	
			SPEVNENÉ PLOCHY					301,540	0,000
			OSTATNÉ PRÁCE						
21	221/A 1	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	82,000			13,450	
22	221/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	4,920			10,829	
23	R/RE	5921954541,1	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ skosený 100x26x15 cm	ks	82,820				
			OSTATNÉ PRÁCE					24,280	0,000
			PRESUNY HMÔT						
24	221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	436,946				

Rozpočet Zberný dvor - Čičava / SO 03 - Spevnená plocha

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
			PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
			Práce HSV					416,360	0,000
			Celkom v EUR					416,360	0,000