

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výstavba chodníka v obci Čičava

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Chodník						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba chodníka v obci Čičava

Objekt SO 01 Chodník

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 4. 2. 2021

Odberateľ: Obec Čičava

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV					
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				HZS	
VRN					
Spolu				Spolu	
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska %				Mimoriadne sťaž.podmienky %	
Územie so sťaž. podmienk. %				Horské oblasti %	
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %	
				Spolu	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				DPH 20% z	
				DPH 0% z	
				Spolu v EUR	

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Čičava

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 4. 2. 2021

Stavba Výstavba chodníka v obci Čičava

Objekt SO 01 Chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE				0,0400	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				12,6200	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY				549,9500	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY				33,0000	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				363,3000	0,0000			
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000			
Práce HSV				958,9100	0,0000			
Celkom v EUR				958,9100	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Čičava

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 4. 2. 2021

Zákazka Výstavba chodníka v obci Čičava

Objekt SO 01 Chodník

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	1	Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	240,000				0	
2	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	330,000				0	
3	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	330,000				0	
4	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	58,500				0	
5	132201109	Príplatok k cene za lepidlosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	58,500				0	
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	248,500				0	
7	162401121	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	248,500				0	
8	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	128,000				0	
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	248,500				0	
10	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	40,000				0	
11	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	720,000				0	
12	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	36,360			0,001	0,036	
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	668,600				0	
14	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	720,000				0	
15	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	430,000				0	
16	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	120,000				0	
1		ZEMNÉ PRÁCE						0,04	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
17	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	7,409			1,703	12,62	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						12,62	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
18	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	567,100			0,251	142,308	
19	564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 170 mm	m2	101,500			0,415	42,153	
20	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	567,100			0,280	158,754	
21	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	101,500			0,334	33,948	
22	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	567,100			0,112	63,515	
23	5921952840	Dlažba Low value Premac alebo ekvivalent KLASIKO 20x10x6 cm, sivá	m2	572,771			0,138	79,042	
24	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	101,500			0,112	11,368	

Rozpočet Výstavba chodníka v obci Čičava / SO 01 Chodník

25	5921953100	Dlažba Low value Premac alebo ekvivalent KLASIKO 20x10x8 cm, sivá	m2	102,515			0,184	18,863	
5		SPEVNENÉ PLOCHY						549,95	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
26	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	9,200				0	
27	2861420130	Rúra PVC DN 200	ks	9,292				0	
28	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	98,500				0	
29	2861420670	Rúra PVC DN 300 L=6 m korugovaná	ks	16,581				0	
30	871444058	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 600	m	27,600				0	
31	2860006040	PVC rúra 600/6m -korugovaný kanalizačný systém SN8 PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	4,600			0,163	0,749	
32	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	2,000				0	
33	2861421320	Vínovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN alebo ekvivalent	m	2,000				0	
34	2866113230	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 DN 200xK, materiál: PP, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000				0	
35	2866200155	Plastový poklop A15 TEGRA 600 na šachtové rúry, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000				0	
36	2867107430	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN alebo ekvivalent	ks	2,000				0	
37	895991142	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 300, vývod DN 200	ks	6,000			0,000	0	
38	2860007230	Obrubníková vpusť	ks	6,000			0,035	0,21	
39	899623151	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	14,485			2,212	32,044	
8		POTRUBNÉ ROZVODY						33	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
40	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000			0,227	0,907	
41	4044790590	IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2	ks	4,000				0	
42	915701113	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	15,000			0,000	0,002	
43	915709113	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	15,000			0,000	0,005	
44	2462182000	Email syntetický univerzálny biely S 2071	kg	12,000			0,001	0,012	
45	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	512,500				0	
46	5921954660	Premac alebo ekvivalent obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	517,625			0,023	11,905	
47	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	524,000				0	
48	5921954400	Premac alebo ekvivalent obrubník cestný 33x26x15 cm, skosenie 12/4 cm	ks	1 590,750			0,028	45,018	
49	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	3,000			14,557	43,672	
50	929541111	Zásyp otvorov v polovegetačných paneloch zo štrkodrviny so zhutnením	m3	10,143				0	
51	935111112	Osadenie priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	288,659			0,245	70,641	
52	5938123230	Polovegetačný panel TZX 70-67,rozm.1437 x 670 x 67mm	ks	301,000			0,635	191,135	
9		OSTATNÉ PRÁCE						363,3	0
99		PRESUNY HMÔT							
53	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 144,035				0	
99		PRESUNY HMÔT						0,000	0
		Práce HSV						958,910	0
		Celkom v EUR						958,910	0