

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Stojisko č.1						
Stojisko č.2						
Stojisko č.3						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 12. 5. 2021

Odberateľ: Obec Čičava

IČO: DIČ:

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV				Ostatné náklady		
PSV				Komplet. činnosť		
MONT				HZS		
VRN						
Spolu				Spolu		
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky		
Územie so sťaž. podmienk.			0,00	Horské oblasti		
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		
				Spolu		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		
				DPH 20% z		
				DPH 0% z		
				Spolu v EUR		

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava

Objekt Stojisko č.1		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	12. 5. 2021
Odberateľ: Obec Čičava			
IČO:		DIČ:	
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:			
IČO:		DIČ:	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV			
PSV			Komplet. činnosť
MONT			HZS
VRN			
Spolu			Spolu
VRN		VRN	
Zariadenie staveniska %		Mimoriadne sťaž.podmienky %	
Územie so sťaž. podmienk. %		Horské oblasti %	
Prevádzkové vplyvy %		Mimostavenisková doprava %	
		Spolu	
Projektant,rozpočtár		Celkové náklady	
		Celkové náklady bez DPH	
		DPH 20% z	
		DPH 0% z	
		Spolu v EUR	
Odberateľ		Dodávateľ	

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Čičava

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2021

Stavba Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava

Objekt Stojisko č.1

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
ZÁKLADY				23,9700	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
PRESUNY HMŔ				0,0000	0,0000			
Práce HSV				23,9700	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				0,0000	0,0000			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0800	0,0000			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,0300	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000			
NÁTERY				0,0300	0,0000			
Práce PSV				0,1400	0,0000			
Celkom v EUR				24,1100	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Čičava

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2021

Zákazka Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava

Objekt Stojisko č.1

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,240				0	
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,240				0	
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,508				0	
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,508				0	
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,748				0	
6	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,748				0	
7	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	17,748				0	
8	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	32,400				0	
9	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	32,400				0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE						0	0
	2	ZÁKLADY							
10	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,552			2,070	3,213	
11	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,680			2,417	8,895	
12	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,840			0,004	0,012	
13	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,840				0	
14	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	32,800			0,005	0,162	
15	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	4,896			2,378	11,642	
16	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	10,200			0,004	0,042	
17	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	10,200				0	
	2	ZÁKLADY						23,97	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
18	318271007.1	Murovanie z betónových tvárnic hr. 200 mm s betónovou výplňou	m2	39,600				0	
19	592330008000	Plotová tvárnica z hladkého betónu, 400x200x200 mm, grafit	ks	504,900				0	
20	318271071.S	Výstuž pre oplatenie z betónových tvárnic s betónovou výplňou	t	0,197				0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						0	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
21	959941131.1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M14/20/165 mm	ks	8,000				0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE						0	0

Rozpočet Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava / Stojisko č.1

	99	PRESUNY HMÔT							
22	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	42,287				0	
	99	PRESUNY HMÔT						0	0
		Práce HSV						23,970	0
		Práce PSV							
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
23	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	24,800				0	
24	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	69,440				0	
25	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,600				0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						0	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
26	762311103.S	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	12,000			0,000	0,003	
27	5339511121	Kotva tyčová D 16 mm, matica, podložky	ks	12,000				0	
28	762313111.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	18,000				0	
29	5339511321,1	Spojovacia tyč D 12 mm, matice, podložky	ks	18,000				0	
30	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krokov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	49,840			0,000	0,013	
31	605120000100.S	Hranoly zo smreku neopracované hraneé akost' I, prierez 76-100 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	0,461				0	
32	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krokov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	68,000			0,000	0,018	
33	605120002900.S	Hranoly zo smreku neopracované hraneé akost' I dl. 4000-6500 mm x hr. 120 mm, š. 120-180 mm	m3	0,982				0	
34	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	2,800				0	
35	605110003000.1	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akost' A hr. 24-32 mm, š. 60-200 mm	m3	0,077				0	
36	762341031.S	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	4,800				0	
37	605110003000.S	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akost' A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm	m3	0,132				0	
38	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	116,000				0	
39	605330001400.S	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,468				0	
40	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	54,000				0	
41	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krokov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,120			0,023	0,049	
42	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500				0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						0,08	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
43	764171709,1	Krytina - trapézový systém T-35, šírka 1025 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°s antikond. úpravou	m2	39,606				0	
44	764171269	Krytina - sneholap korunkový	ks	14,000				0	
45	764171733,1	Krytina trapézový systém - hrebene z hrebenáčov, sklon strechy do 30°	m	7,000				0	
46	764171750,1	Krytina trapézový systém - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	11,316				0	
47	764171885,1	Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	14,000				0	
48	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z plechu lakoplastovaného	m	4,400			0,002	0,008	
49	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	4,000			0,000	0,001	
50	764751166	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000			0,000	0,001	
51	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000			0,000	0,001	

Rozpočet Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava / Stojisko č.1

52	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z plechu lakoplastovaného	m	14,000			0,001	0,019	
53	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mmz plechu lakoplastovaného	ks	2,000			0,000	0,001	
54	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850				0	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							0,03	0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
55	767920120	Montáž vrát a vrátok k oploteniú osádzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	1,000				0	
56	767995390	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3- brána s materiálom	kg	40,521				0	
57	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg- štíty	kg	29,568			0,000	0,002	
58	767995365	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3- štíty s materiálom	kg	29,568				0	
59	313110006400.1	Sieť KARI - rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 8/8 mm	m2	12,232				0	
60	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900				0	
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							0	0
783	NÁTERY								
61	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,662			0,000	0,001	
62	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	15,662			0,000	0,003	
63	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	100,526			0,000	0,011	
64	783726100	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m2	100,526			0,000	0,011	
65	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	100,526				0	
783	NÁTERY							0,030	0
Práce PSV								0,140	0
Celkom v EUR								24,110	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava

Objekt Stojisko č.2		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	12. 5. 2021
Odberateľ: Obec Čičava			
IČO:		DIČ:	
Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:			
IČO:		DIČ:	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
HSV			
PSV			Komplet. činnosť
MONT			HZS
VRN			
Spolu			Spolu
VRN		VRN	
Zariadenie staveniska %		Mimoriadne sťaž.podmienky %	
Územie so sťaž. podmienk. %		Horské oblasti %	
Prevádzkové vplyvy %		Mimostavenisková doprava %	
		Spolu	
Projektant,rozpočtár		Celkové náklady	
		Celkové náklady bez DPH	
		DPH 20% z	
		DPH 0% z	
		Spolu v EUR	
Odberateľ		Dodávateľ	

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Čičava

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2021

Stavba Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava

Objekt Stojisko č.2

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
ZÁKLADY				23,9700	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000			
Práce HSV				23,9700	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,0000			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0800	0,0000			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,0300	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000			
NÁTERY				0,0300	0,0000			
Práce PSV				0,1400	0,0000			
Celkom v EUR				24,1100	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Čičava

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2021

Zákazka Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava

Objekt Stojisko č.2

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,240				0	
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,240				0	
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,508				0	
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,508				0	
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,748				0	
6	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,748				0	
7	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	17,748				0	
8	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	32,400				0	
9	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	32,400				0	
1		ZEMNÉ PRÁCE						0	0
2		ZÁKLADY							
10	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,552			2,070	3,213	
11	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,680			2,417	8,895	
12	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,840			0,004	0,012	
13	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,840				0	
14	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	32,800			0,005	0,162	
15	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	4,896			2,378	11,642	
16	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	10,200			0,004	0,042	
17	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	10,200				0	
2		ZÁKLADY						23,97	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
18	318271007.1	Murovanie z betónových tvárnic hr. 200 mm s betónovou výplňou	m2	39,600				0	
19	592330008000	Plotová tvárnica z hladkého betónu, 400x200x200 mm, grafit	ks	504,900				0	
20	318271071.S	Výstuž pre oplatenie z betónových tvárnic s betónovou výplňou	t	0,197				0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						0	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
21	959941131.1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M14/20/165 mm	ks	8,000				0	
9		OSTATNÉ PRÁCE						0	0

Rozpočet Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava / Stojisko č.2

99	PRESUNY HMŔT								
22	998011031.S	Presun hmŕt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	42,287				0	
99	PRESUNY HMŔT							0	0
		Práce HSV						23,970	0
		Práce PSV							
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI								
23	711210200.S	Zhotovenie dvojnasobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	24,800				0	
24	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	69,440				0	
25	998711201.S	Presun hmŕt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,600				0	
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI							0	0
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
26	762311103.S	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	12,000			0,000	0,003	
27	5339511121	Kotva tyčová D 16 mm, matica, podložky	ks	12,000				0	
28	762313111.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	18,000				0	
29	5339511321,1	Spojovacia tyč D 12 mm, matice, podložky	ks	18,000				0	
30	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	49,840			0,000	0,013	
31	605120000100.S	Hranoly zo smreku neopracované hranené akost' I, prierez 76-100 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	0,461				0	
32	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	68,000			0,000	0,018	
33	605120002900.S	Hranoly zo smreku neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm x hr. 120 mm, š. 120-180 mm	m3	0,982				0	
34	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	2,800				0	
35	605110003000.1	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akost' A hr. 24-32 mm, š. 60-200 mm	m3	0,077				0	
36	762341031.S	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	4,800				0	
37	605110003000.S	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akost' A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm	m3	0,132				0	
38	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	116,000				0	
39	605330001400.S	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,468				0	
40	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	54,000				0	
41	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,120			0,023	0,049	
42	998762202.S	Presun hmŕt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500				0	
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							0,08	0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
43	764171709,1	Krytina - trapézový systém T-35, šírka 1025 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°s antikond. úpravou	m2	39,606				0	
44	764171269	Krytina - sneholap korunkový	ks	14,000				0	
45	764171733,1	Krytina trapézový systém - hrebene z hrebenáčov, sklon strechy do 30°	m	7,000				0	
46	764171750,1	Krytina trapézový systém - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	11,316				0	
47	764171885,1	Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	14,000				0	
48	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z plechu lakoplastovaného	m	4,400			0,002	0,008	
49	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	4,000			0,000	0,001	
50	764751166	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000			0,000	0,001	
51	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000			0,000	0,001	

Rozpočet Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava / Stojisko č.2

52	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z plechu lakoplastovaného	m	14,000			0,001	0,019	
53	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000			0,000	0,001	
54	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850				0	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							0,03	0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
55	767920120	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	1,000				0	
56	767995390	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3- brána s materiálom	kg	40,521				0	
57	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg- štíty	kg	29,568			0,000	0,002	
58	767995365	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3- štíty s materiálom	kg	29,568				0	
59	313110006400.1	Sieť KARI - rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 8/8 mm	m2	12,232				0	
60	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900				0	
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							0	0
783	NÁTERY								
61	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,662			0,000	0,001	
62	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	15,662			0,000	0,003	
63	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	100,526			0,000	0,011	
64	783726100	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m2	100,526			0,000	0,011	
65	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	100,526				0	
783	NÁTERY							0,030	0
Práce PSV								0,140	0
Celkom v EUR								24,110	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava

Objekt Stojisko č.3

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 12. 5. 2021

Odberateľ: Obec Čičava

IČO:

DIČ:

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV					
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				HZS	
VRN					
Spolu				Spolu	
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska %				Mimoriadne sťaž.podmienky %	
Územie so sťaž. podmienk. %				Horské oblasti %	
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %	
				Spolu	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				DPH 20% z	
				DPH 0% z	
				Spolu v EUR	

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Čičava

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2021

Stavba Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava

Objekt Stojisko č.3

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
ZÁKLADY				23,9700	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000			
PRESUNY HMŔ				0,0000	0,0000			
Práce HSV				23,9700	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI				0,0000	0,0000			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0800	0,0000			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,0300	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000			
NÁTERY				0,0300	0,0000			
Práce PSV				0,1400	0,0000			
Celkom v EUR				24,1100	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Čičava

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 12. 5. 2021

Zákazka Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava

Objekt Stojisko č.3

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,240				0	
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,240				0	
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,508				0	
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,508				0	
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,748				0	
6	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,748				0	
7	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	17,748				0	
8	181201101.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	32,400				0	
9	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	32,400				0	
1		ZEMNÉ PRÁCE						0	0
2		ZÁKLADY							
10	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,552			2,070	3,213	
11	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	3,680			2,417	8,895	
12	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,840			0,004	0,012	
13	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,840				0	
14	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	32,800			0,005	0,162	
15	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	4,896			2,378	11,642	
16	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	10,200			0,004	0,042	
17	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	10,200				0	
2		ZÁKLADY						23,97	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
18	318271007.1	Murovanie z betónových tvárnic hr. 200 mm s betónovou výplňou	m2	39,600				0	
19	592330008000	Plotová tvárnica z hladkého betónu, 400x200x200 mm, grafit	ks	504,900				0	
20	318271071.S	Výstuž pre oplatenie z betónových tvárnic s betónovou výplňou	t	0,197				0	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						0	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
21	959941131.1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M14/20/165 mm	ks	8,000				0	
9		OSTATNÉ PRÁCE						0	0

Rozpočet Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava / Stojisko č.3

99	PRESUNY HMŔT								
22	998011031.S	Presun hmŔt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	42,287				0	
99	PRESUNY HMŔT							0	0
		Práce HSV						23,970	0
		Práce PSV							
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
23	711210200.S	Zhotovenie dvojnasobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	24,800				0	
24	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	69,440				0	
25	998711201.S	Presun hmŔt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,600				0	
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							0	0
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
26	762311103.S	Montáž kotevných ťeliez, príložiek, pätiok, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	12,000			0,000	0,003	
27	5339511121	Kotva ťyčová D 16 mm, matica, podložky	ks	12,000				0	
28	762313111.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	18,000				0	
29	5339511321,1	Spojovacia ťyč D 12 mm, matice, podložky	ks	18,000				0	
30	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	49,840			0,000	0,013	
31	605120000100.S	Hranoly zo smreku neopracované hranené akost' I, prierez 76-100 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	0,461				0	
32	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	68,000			0,000	0,018	
33	605120002900.S	Hranoly zo smreku neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm x hr. 120 mm, š. 120-180 mm	m3	0,982				0	
34	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	2,800				0	
35	605110003000.1	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akost' A hr. 24-32 mm, š. 60-200 mm	m3	0,077				0	
36	762341031.S	Montáž debnenia štíťových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	4,800				0	
37	605110003000.S	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akost' A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm	m3	0,132				0	
38	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	116,000				0	
39	605330001400.S	Laty zo smreku akost' I prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm	m3	0,468				0	
40	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	54,000				0	
41	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,120			0,023	0,049	
42	998762202.S	Presun hmŔt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500				0	
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							0,08	0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
43	764171709,1	Krytina - trapézový systém T-35, šírka 1025 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°s antikond. úpravou	m2	39,606				0	
44	764171269	Krytina - sneholap korunkový	ks	14,000				0	
45	764171733,1	Krytina trapézový systém - hrebene z hrebenáčov, sklon strechy do 30°	m	7,000				0	
46	764171750,1	Krytina trapézový systém - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	11,316				0	
47	764171885,1	Krytina - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	14,000				0	
48	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z plechu lakoplastovaného	m	4,400			0,002	0,008	
49	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	4,000			0,000	0,001	
50	764751166	Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000			0,000	0,001	
51	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000			0,000	0,001	

Rozpočet Stojiska na separovanie odpadu v obci Čičava / Stojisko č.3

52	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z plechu lakoplastovaného	m	14,000			0,001	0,019	
53	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm z plechu lakoplastovaného	ks	2,000			0,000	0,001	
54	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850				0	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							0,03	0
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
55	767920120	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	1,000				0	
56	767995390	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3- brána s materiálom	kg	40,521				0	
57	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg- štíty	kg	29,568			0,000	0,002	
58	767995365	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3- štíty s materiálom	kg	29,568				0	
59	313110006400.1	Sieť KARI - rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 8/8 mm	m2	12,232				0	
60	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900				0	
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							0	0
783	NÁTERY								
61	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,662			0,000	0,001	
62	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	15,662			0,000	0,003	
63	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	100,526			0,000	0,011	
64	783726100	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m2	100,526			0,000	0,011	
65	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	100,526				0	
783	NÁTERY							0,030	0
	Práce PSV							0,140	0
	Celkom v EUR							24,110	0