

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

JKSO

EČO

Miesto

Čičava, p. č. 155/1

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Čičava

Projektant

Ing. arch. D. DVORJAK

Zhotoviteľ

Spracoval

Ján URIGA

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

23. 5. 2018

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky			8	Práce nadčas			13	GZS			
2		Montáž			9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce			
3	PSV	Dodávky			10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky			
4		Montáž			11				16	Vplyv prostredia			
5	"M"	Dodávky							17	Iné VRN			
6		Montáž							18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (r. 1-6)				12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			
20	HZS				21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady			
Projektant								D		Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22				
								24	DP H	20,00 % z			
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)				
								E		Prípochty a odpochty			
								Zhotoviteľ					
27	Kľzavá doložka												
28	Zvýhodnenie												
Dátum a podpis					Pečiatka								

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Miesto: Čičava, p. č. 155/1

Spracoval: Ján URIGA

Dátum: 23. 5. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
104,1	Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava								
1	SO 01 - Hlavný objekt								
1	Architektotechnické stavebné riešenie								
2	Elektroinštalácia								

Celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Miesto: Čičava, p. č. 155/1

Spracoval: Ján URIGA

Dátum: 26. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	317162101	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000		
		1		1,000		
2	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000		
		1		1,000		
3	317162103	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000		
		1+1		2,000		
4	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,092		
		"I.č. 18" 4,0*0,0219*1,05		0,092		
5	342273100	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (100x250x500)	m2	61,932		
		"primurovka" 52		52,000		
		"priečky m.č.1,10-1,12" (2,53+1,70)*3,0		12,690		
		-(0,60*1,97+0,80*1,97)		-2,758		
		Súčet		61,932		
6	342273150	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (150x250x500)	m2	1,085		
		2,17*0,50		1,085		

5 Komunikácie

7	581120315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III, hr. 150 mm	m2	64,720		
		"m.č. 1,1" 64,72		64,720		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	388,902		
		"m.č. 1,1" (6,37+10,16)*2*3,90		128,934		
		(3,60+2,80*2+0,95+2,10*2+0,90+1,97*2)*0,50		9,595		
		2,10*3*0,30*2		3,780		
		-(3,60*2,80+0,95*2,10+2,10*2,10*2+0,90*1,97)		-22,668		
		"m.č. 1,2" (3,22+4,16)*2*3,0		44,280		
		(1,05+2,40*2)*0,40+(0,80+1,97*2)*0,70		5,658		
		-(1,05*2,40+0,80*1,97*2+0,90*1,97)		-7,445		
		"m.č. 1,4" (5,26+5,0)*2*3,0		61,560		
		(3,55+2,10*2)*0,15+(0,80+1,97*2)*0,45		3,296		
		(2,40+1,50*2)*0,30		1,620		
		-(3,55*2,10+0,80*1,97*2+2,40*1,50)		-14,207		
		"m.č. 1,5" (3,04+4,16)*2*3,0		43,200		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Miesto: Čičava, p. č. 155/1

Spracoval: Ján URIGA

Dátum: 26. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		(1,0+1,45*2)*0,30		1,170		
		-(1,0*1,15+0,60*1,97+0,80*1,97*2)		-5,484		
		"m.č. 1,9" (3,03+1,53)*2*3,0		27,360		
		(1,10+0,60*2)*0,30		0,690		
		-(1,10*0,60+0,60*1,97+0,80*1,97)		-3,418		
		"m.č. 1,6" (1,8+2,17)*2*2,40		19,056		
		-(0,60*1,35+0,60*1,97*2+0,80*1,97)		-4,750		
		"m.č. 1,7" (1,40+1,10)*2*2,40		12,000		
		(0,60*1,97+0,60*0,60)		1,542		
		"m.č. 1,8" (1,40+1,07)*2*2,40		11,856		
		-(0,60*1,97)		-1,182		
		"m.č. 1,10" (4,03+2,53)*2*3,0		39,360		
		(0,80+1,97*2)*0,85		4,029		
		-(0,80*1,97)*2		-3,152		
		"m.č. 1,11" (1,70*2+1,43*2)*3,0		18,780		
		-(0,80*1,97)		-1,576		
		"m.č. 1,12" (1,70*2+1,00*2)*3,0		16,200		
		-(0,60*1,97)		-1,182		
		Súčet		388,902		
9	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	388,902		
		"m.č. 1,1" (6,37+10,16)*2*3,90		128,934		
		(3,60+2,80*2+0,95+2,10*2+0,90+1,97*2)*0,50		9,595		
		2,10*3*0,30*2		3,780		
		-(3,60*2,80+0,95*2,10+2,10*2,10*2+0,90*1,97)		-22,668		
		"m.č. 1,2" (3,22+4,16)*2*3,0		44,280		
		(1,05+2,40*2)*0,40+(0,80+1,97*2)*0,70		5,658		
		-(1,05*2,40+0,80*1,97*2+0,90*1,97)		-7,445		
		"m.č. 1,4" (5,26+5,0)*2*3,0		61,560		
		(3,55+2,10*2)*0,15+(0,80+1,97*2)*0,45		3,296		
		(2,40+1,50*2)*0,30		1,620		
		-(3,55*2,10+0,80*1,97*2+2,40*1,50)		-14,207		
		"m.č. 1,5" (3,04+4,16)*2*3,0		43,200		
		(1,0+1,45*2)*0,30		1,170		
		-(1,0*1,15+0,60*1,97+0,80*1,97*2)		-5,484		
		"m.č. 1,9" (3,03+1,53)*2*3,0		27,360		
		(1,10+0,60*2)*0,30		0,690		
		-(1,10*0,60+0,60*1,97+0,80*1,97)		-3,418		
		"m.č. 1,6" (1,8+2,17)*2*2,40		19,056		
		-(0,60*1,35+0,60*1,97*2+0,80*1,97)		-4,750		
		"m.č. 1,7" (1,40+1,10)*2*2,40		12,000		
		(0,60*1,97+0,60*0,60)		1,542		
		"m.č. 1,8" (1,40+1,07)*2*2,40		11,856		
		-(0,60*1,97)		-1,182		
		"m.č. 1,10" (4,03+2,53)*2*3,0		39,360		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Čičava, p. č. 155/1

Dátum: 26. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		(0,80+1,97*2)*0,85		4,029		
		-(0,80*1,97)*2		-3,152		
		"m.č.1,11" (1,70*2+1,43*2)*3,0		18,780		
		-(0,80*1,97)		-1,576		
		"m.č.1,12" (1,70*2+1,00*2)*3,0		16,200		
		-(0,60*1,97)		-1,182		
		Súčet		388,902		
10	612460222	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	367,706		
		"m.č. 1,1" (6,37+10,16)*2*3,90		128,934		
		(3,60+2,80*2+0,95+2,10*2+0,90+1,97*2)*0,50		9,595		
		2,10*3*0,30*2		3,780		
		-(3,60*2,80+0,95*2,10+2,10*2,10*2+0,90*1,97)		-22,668		
		"m.č. 1,2" (3,22+4,16)*2*3,0		44,280		
		(1,05+2,40*2)*0,40+(0,80+1,97*2)*0,70		5,658		
		-(1,05*2,40+0,80*1,97*2+0,90*1,97)		-7,445		
		"m.č. 1,4"(5,26+5,0)*2*3,0		61,560		
		(3,55+2,10*2)*0,15+(0,80+1,97*2)*0,45		3,296		
		(2,40+1,50*2)*0,30		1,620		
		-(3,55*2,10+0,80*1,97*2+2,40*1,50)		-14,207		
		"m.č. 1,5"(3,04+4,16)*2*3,0		43,200		
		(1,0+1,45*2)*0,30		1,170		
		-(1,0*1,15+0,60*1,97+0,80*1,97*2)		-5,484		
		"m.č. 1,9"(3,03+1,53)*2*3,0		27,360		
		(1,10+0,60*2)*0,30		0,690		
		-(1,10*0,60+0,60*1,97+0,80*1,97)		-3,418		
		"m.č. 1,6" (1,8+2,17)*2*2,40		19,056		
		-(0,60*1,35+0,60*1,97*2+0,80*1,97)		-4,750		
		"m.č. 1,7" (1,40+1,10)*2*2,40		12,000		
		(0,60*1,97+0,60*0,60)		1,542		
		"m.č. 1,8" (1,40+1,07)*2*2,40		11,856		
		-(0,60*1,97)		-1,182		
		"m.č. 1,10" (4,03+2,53)*2*3,0		39,360		
		(0,80+1,97*2)*0,85		4,029		
		-(0,80*1,97)*2		-3,152		
		"m.č.1,11" (1,70*2+1,43*2)*3,0		18,780		
		-(0,80*1,97)		-1,576		
		"m.č.1,12" (1,70*2+1,00*2)*3,0		16,200		
		-(0,60*1,97)		-1,182		
		Medzisúčet		388,902		
		"odpočet ker. obkladu" -21,196		-21,196		
		Súčet		367,706		
11	612460245	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm	m2	177,550		
		"po otčení omietky -plocha 50%" 355,099/2		177,550		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Miesto: Čičava, p. č. 155/1

Spracoval: Ján URIGA

Dátum: 26. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	109,222		
		"m.č. 1,1" 10,16*3,90		39,624		
		-(0,90*1,97)		-1,773		
		"m.č. 1,6" (1,8*2+2,17)*2,40		13,848		
		2,35*2,10		4,935		
		-(0,60*1,35+0,60*1,97*2+0,80*1,97)		-4,750		
		"m.č. 1,7" (1,40+1,10)*2,40		6,000		
		(1,40+1,10)*2,40		6,000		
		(0,60*1,97+0,60*0,60)		1,542		
		"m.č. 1,8" (1,40+1,07)*2,40		5,928		
		(1,40+1,07)*2,40		5,928		
		-(0,60*1,97)		-1,182		
		"m.č.1,11" (1,70*2+1,43*2)*3,0		18,780		
		-(0,80*1,97)		-1,576		
		"m.č.1,12" (1,70*2+1,00*2)*3,0		16,200		
		-(0,60*0,47)		-0,282		
		Súčet		109,222		
13	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm	m2	26,300		
		"m.č. 1,4" 26,30		26,300		
14	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000		
		1+1		2,000		
15	5533194100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10,2cm P,	ks	1,000		
		1		1,000		
16	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10,2cm P	ks	1,000		
		1		1,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
17	941955002	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	139,060		
		"m.č. 1,1" 64,72		64,720		
		"m.č. 1,2" 13,39		13,390		
		"m.č. 1,4" 26,30		26,300		
		"m.č. 1,5" 14,17		14,170		
		"m.č. 1,6" 3,80		3,800		
		"m.č. 1,7" 1,38		1,380		
		"m.č. 1,8" 1,48		1,480		
		"m.č. 1,9" 4,63		4,630		
		"m.č. 1,10" 5,64		5,640		
		"m.č. 1,11" 2,43		2,430		
		"m.č. 1,12" 1,12		1,120		
		Súčet		139,060		
18	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	139,060		
		"m.č. 1,1" 64,72		64,720		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Miesto: Čičava, p. č. 155/1

Spracoval: Ján URIGA

Dátum: 26. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"m.č. 1,2" 13,39		13,390		
		"m.č. 1,4" 26,30		26,300		
		"m.č. 1,5" 14,17		14,170		
		"m.č. 1,6" 3,80		3,800		
		"m.č. 1,7" 1,38		1,380		
		"m.č. 1,8" 1,48		1,480		
		"m.č. 1,9" 4,63		4,630		
		"m.č. 1,10" 5,64		5,640		
		"m.č. 1,11" 2,43		2,430		
		"m.č. 1,12" 1,12		1,120		
		Súčet		139,060		
19	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	6,615		
		3,15*2,10		6,615		
20	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,472		
		"m.č. 1,1" 64,72*0,10		6,472		
21	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	71,380		
		"m.č. 1,1" 64,72		64,720		
		"m.č. 1,6" 3,80		3,800		
		"m.č. 1,7" 1,38		1,380		
		"m.č. 1,8" 1,48		1,480		
		Súčet		71,380		
22	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000		
23	971024461	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom pl. do 0, 25 m2, hr. do 600 mm, -0,33200t	ks	4,000		
		2*2		4,000		
24	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	8,600		
		8,60		8,600		
25	974042553	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 100mm, -0,02200t	m	5,000		
		5,0		5,000		
26	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	355,099		
		"m.č. 1,1" (6,37*2+10,16)*4,0		91,600		
		(3,60+2,80*2+0,95+2,10*2+0,90+1,97*2)*0,50		9,595		
		2,10*3*0,30*2		3,780		
		-(3,60*2,80+0,95*2,10+2,10*2,10*2+0,90*1,97)		-22,668		
		"m.č. 1,2" (3,22+4,16)*2*3,60		53,136		
		(1,05+2,40*2)*0,40+(0,80+1,97*2)*0,70		5,658		
		-(1,05*2,40+0,80*1,97*2+0,90*1,97)		-7,445		
		"m.č. 1,4"(5,26+5,0)*2*3,20		65,664		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Miesto: Čičava, p. č. 155/1

Spracoval: Ján URIGA

Dátum: 26. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		(2,0+2,10*2)*0,15+(0,80+1,97*2)*0,45		3,063		
		(2,40+1,50*2)*0,30		1,620		
		-(3,55*2,10+0,80*1,97*2+2,40*1,50)		-14,207		
		"m.č. 1,5" (3,04+4,16)*2*3,30		47,520		
		(1,0+1,45*2)*0,30		1,170		
		-(1,0*1,15+0,60*1,97+0,80*1,97*2)		-5,484		
		"m.č. 1,9" (3,03+1,53)*2*3,30		30,096		
		(1,10+0,60*2)*0,30		0,690		
		-(1,10*0,60+0,60*1,97+0,80*1,97)		-3,418		
		"m.č. 1,10" (4,03+10,19)*2*3,30		93,852		
		(0,80+1,97*2)*0,85		4,029		
		-(0,80*1,97)*2		-3,152		
		Súčet		355,099		
27	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	41,270		
		"m.č. 1,6" (1,8*2+2,17)*2,60		15,002		
		2,35*2,10		4,935		
		-(0,60*1,35+0,60*1,97*2+0,80*1,97)		-4,750		
		"m.č. 1,7" (1,40+1,10)*2,10		5,250		
		(1,40+1,10)*2,60		6,500		
		(0,60*1,97+0,60*0,60)		1,542		
		"m.č. 1,8" (1,40+1,07)*2,10		5,187		
		(1,40+1,07)*2,60		6,422		
		(0,60*1,97)		1,182		
		Súčet		41,270		
28	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	35,669		
		"m.č. 1,6" (1,8*2+2,20)*2,10		12,180		
		2,35*2,10		4,935		
		-(0,60*1,35+0,60*1,97*2+0,80*1,97)		-4,750		
		"m.č. 1,7" (1,40+1,05)*2,10		5,145		
		(1,40+1,05)*2,10		5,145		
		(0,60*1,97+0,60*0,60)		1,542		
		"m.č. 1,8" (1,40+1,05)*2,10		5,145		
		(1,40+1,05)*2,10		5,145		
		(0,60*1,97)		1,182		
		Súčet		35,669		
29	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,034		
30	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	600,680		
		30,034*20		600,680		
31	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,034		
32	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	120,136		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Miesto: Čičava, p. č. 155/1

Spracoval: Ján URIGA

Dátum: 26. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

30,034*4

120,136

33	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	30,034		
----	-----------	--	---	--------	--	--

99

Presun hmôt HSV

34	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	51,209		
----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

35	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	15,600		
----	-----------	---	---	--------	--	--

15,60

15,600

36	2837741537	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	15,600		
----	------------	---	---	--------	--	--

15,60

15,600

37	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		
----	-----------	---	---	-------	--	--

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

38	721170907	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 75	ks	1,000		
----	-----------	---	----	-------	--	--

39	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	5,000		
----	-----------	--	---	-------	--	--

5,0

5,000

40	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	1,200		
----	-----------	---	---	-------	--	--

1,2

1,200

41	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,200		
----	-----------	---	---	-------	--	--

5,0+1,20

6,200

42	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		
----	-----------	---	---	-------	--	--

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

43	722170911	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32	ks	1,000		
----	-----------	--	----	-------	--	--

44	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	15,600		
----	-----------	--	---	--------	--	--

15,6

15,600

45	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	6,000		
----	-----------	--	-----	-------	--	--

2*2+2

6,000

46	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	2,000		
----	-----------	---	----	-------	--	--

2

2,000

47	5511874500	Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), 40 cm, nerez IVAR alebo ekvivalent	ks	2,000		
----	------------	---	----	-------	--	--

48	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	15,600		
----	-----------	---	---	--------	--	--

15,60

15,600

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Miesto: Čičava, p. č. 155/1

Spracoval: Ján URIGA

Dátum: 26. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	15,600		
50	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700		

725 Zdravotechnika - zariadenia - predmety

51	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, - 0,03420t	súb.	1,000		
52	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	2,000		
2				2,000		
53	6424310481	Kombinované WC keramické 360x625mm, 3/6 l, odpad vodorovný, s hlbokým splachovaním, zmontovaný	ks	2,000		
dĺžka len 62,5 cm, skladajúce sa z: WC misa K93204 + nádrž keramická K94004, s dvojitým splachovaním 3/6 l						
54	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000		
55	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000		
1				1,000		
56	6420136640	Umývadlo keramické 500x410x185 mm, biela	ks	1,000		
57	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t	súb.	1,000		
58	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	1,000		
1				1,000		
59	6420140520	Sprchová vanička akrylátová, 800x800x80 mm, biela	ks	1,000		
60	725245270	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových do 80x80 cm	súb.	1,000		
61	6424314095	Sprchovací kút 800x1900mm, krídlové pivotové dvere 80 cm do niky, výplň sklo číre 6mm	ks	1,000		
alebo pre kombináciu s pevnou bočnou stenou alebo rozširovacím panelom Geo-6						
62	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000		
1				1,000		
63	6420144360	Výlevka, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	1,000		
64	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	2,000		
2				2,000		
65	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	2,000		
66	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	1,000		
67	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000		
1+1				2,000		
68	5514671040	Drezová nástenná batéria	ks	1,000		
1				1,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Miesto: Čičava, p. č. 155/1

Spracoval: Ján URIGA

Dátum: 26. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
69	5513006640	Nástenná umývadlová páková batéria, chróm	ks	1,000		
	1			1,000		
70	725840870	Demontáž batérie sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000		
71	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000		
	1			1,000		
72	5513006460	Sprchová nástenná páková batéria, rozteč 150 mm, chróm	ks	1,000		
73	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	1,000		
74	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000		
	1			1,000		
75	5516211052	Zápachová uzávierka HL137/40, 5/4" pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40, PP	ks	1,000		
		Doporučená vzdialenosť rohových ventilov =200 mm.				
76	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000		
77	2863120280	Súprava pre vane a sprchové vaničky, dlhá, plast, sanitárny systém	ks	1,000		
78	725869350	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40	ks	1,000		
79	2863120237	Odpadový komplet pre výlevku, D 40 závit, plast	ks	1,000		
80	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		

763

Konštrukcie - drevostavby

81	763138211	Podhľad SDK Rigips RF alebo ekvivalent 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	139,060		
		"m.č. 1,1" 64,72		64,720		
		"m.č. 1,2" 13,39		13,390		
		"m.č. 1,4" 26,30		26,300		
		"m.č. 1,5" 14,17		14,170		
		"m.č. 1,6" 3,80		3,800		
		"m.č. 1,7" 1,38		1,380		
		"m.č. 1,8" 1,48		1,480		
		"m.č. 1,9" 4,63		4,630		
		"m.č. 1,10" 5,64		5,640		
		"m.č. 1,11" 2,43		2,430		
		"m.č. 1,12" 1,12		1,120		
		Súčet		139,060		
82	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,600		

766

Konštrukcie stolárske

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Čičava, p. č. 155/1

Dátum: 26. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
83	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000		
		2+1		3,000		
		1+1		2,000		
		Súčet		5,000		
84	6116201962,1	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň SMREK, plné, šírka 600-900 mm	ks	5,000		
		<i>Elegant komfort, dyha - buk, buk natur, dub AM, dub EU, dub natur, jaseň, mahagón, mahagón natur.</i>				
85	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550		

771 Podlahy z dlaždíc

86	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	112,340		
		"m.č. 1,2" (3,22+4,16)*2		14,760		
		-(1,05+0,80*2+0,90)		-3,550		
		"m.č. 1,4" (5,26+5,0)*2*3,0		61,560		
		-(3,55+0,80*2)		-5,150		
		"m.č. 1,5" (3,04+4,16)*2		14,400		
		-(0,60+0,80*2)		-2,200		
		"m.č. 1,9" (3,03+1,53)*2		9,120		
		-(0,60+0,80)		-1,400		
		"m.č. 1,6" (1,8+2,17)*2		7,940		
		-(0,60*2+0,80)		-2,000		
		"m.č. 1,7" (1,40+1,10)*2		5,000		
		-(0,60)		-0,600		
		"m.č. 1,8" (1,40+1,07)*2		4,940		
		-(0,60)		-0,600		
		"m.č. 1,10" (4,03+2,53)*2		13,120		
		-(0,60+0,80*3)		-3,000		
		Súčet		112,340		
87	771575545,1	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 400 x 400 mm	m2	43,410		
		"m.č. 1,2" 13,39		13,390		
		"m.č. 1,5" 14,17		14,170		
		"m.č. 1,6" 3,80		3,800		
		"m.č. 1,7" 1,38		1,380		
		"m.č. 1,8" 1,48		1,480		
		"m.č. 1,10" 5,64		5,640		
		"m.č. 1,11" 2,43		2,430		
		"m.č. 1,12" 1,12		1,120		
		Súčet		43,410		
88	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550		

775 Podlahy vlysové a parketové

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Čičava, p. č. 155/1

Dátum: 26. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
89	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	54,208		
		"m.č. 1,4"(5,26+5,0)*2*3,0		61,560		
		-(2,0*2,10+0,80*1,97*2)		-7,352		
		Súčet		54,208		
90	6119800951	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	54,750		
		54,208 * 1,01		54,750		
91	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	26,300		
		"m.č. 1,4" 26,30		26,300		
92	6119800901	Laminátové parkety CLICK (1285x192) HDF 7 mm	m2	26,826		
		26,3 * 1,02		26,826		
93	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	26,300		
94	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm	m2	27,089		
		26,3 * 1,03		27,089		
95	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,050		

781 Dokončovacie práce a obklady

96	781441023	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x400 mm	m2	21,196		
		"m.č. 1,6 - ker. obklad" (0,60+0,60)*1,50		1,800		
		"m.č.1,11 -ker. obklad "(1,70+1,43)*2*2,20-(0,80*1,97)		12,196		
		"m.č.1,12 -ker. obklad" (1,70+1,00)*2*1,50		8,100		
		-(0,60*1,50)		-0,900		
		Súčet		21,196		
97	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000		

783 Dokončovacie práce - nátery

98	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	4,438		
		"zárubne"				
		(0,60+2*1,97)*(0,102+0,05*2)*1		0,917		
		(0,80+2*1,97)*(0,102+0,05*2)*1		0,957		
		"I č. 18" 4,0*0,641		2,564		
		Súčet		4,438		
99	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	1,874		
100	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	139,060		
		"m.č. 1,1" 64,72		64,720		
		"m.č. 1,2" 13,39		13,390		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Čičava, p. č. 155/1

Dátum: 26. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"m.č. 1,4" 26,30		26,300		
		"m.č. 1,5" 14,17		14,170		
		"m.č. 1,6" 3,80		3,800		
		"m.č. 1,7" 1,38		1,380		
		"m.č. 1,8" 1,48		1,480		
		"m.č. 1,9" 4,63		4,630		
		"m.č. 1,10" 5,64		5,640		
		"m.č. 1,11" 2,43		2,430		
		"m.č. 1,12" 1,12		1,120		
		Súčet		139,060		

784

Dokončovacie práce - maľby

101	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal alebo ekvivalent, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	367,706		
		"m.č. 1,1" (6,37+10,16)*2*3,90		128,934		
		(3,60+2,80*2+0,95+2,10*2+0,90+1,97*2)*0,50		9,595		
		2,10*3*0,30*2		3,780		
		-(3,60*2,80+0,95*2,10+2,10*2,10*2+0,90*1,97)		-22,668		
		"m.č. 1,2" (3,22+4,16)*2*3,0		44,280		
		(1,05+2,40*2)*0,40+(0,80+1,97*2)*0,70		5,658		
		-(1,05*2,40+0,80*1,97*2+0,90*1,97)		-7,445		
		"m.č. 1,4" (5,26+5,0)*2*3,0		61,560		
		(3,55+2,10*2)*0,15+(0,80+1,97*2)*0,45		3,296		
		(2,40+1,50*2)*0,30		1,620		
		-(3,55*2,10+0,80*1,97*2+2,40*1,50)		-14,207		
		"m.č. 1,5" (3,04+4,16)*2*3,0		43,200		
		(1,0+1,45*2)*0,30		1,170		
		-(1,0*1,15+0,60*1,97+0,80*1,97*2)		-5,484		
		"m.č. 1,9" (3,03+1,53)*2*3,0		27,360		
		(1,10+0,60*2)*0,30		0,690		
		-(1,10*0,60+0,60*1,97+0,80*1,97)		-3,418		
		"m.č. 1,6" (1,8+2,17)*2*2,40		19,056		
		-(0,60*1,35+0,60*1,97*2+0,80*1,97)		-4,750		
		"m.č. 1,7" (1,40+1,10)*2*2,40		12,000		
		(0,60*1,97+0,60*0,60)		1,542		
		"m.č. 1,8" (1,40+1,07)*2*2,40		11,856		
		-(0,60*1,97)		-1,182		
		"m.č. 1,10" (4,03+2,53)*2*3,0		39,360		
		(0,80+1,97*2)*0,85		4,029		
		-(0,80*1,97)*2		-3,152		
		"m.č. 1,11" (1,70*2+1,43*2)*3,0		18,780		
		-(0,80*1,97)		-1,576		
		"m.č. 1,12" (1,70*2+1,00*2)*3,0		16,200		
		-(0,60*1,97)		-1,182		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Architektotechnické stavebné riešenie

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ján URIGA

Miesto: Čičava, p. č. 155/1

Dátum: 26. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Medzisúččet		388,902		
		"odpočet ker. obkladu" -21,196		-21,196		
		Súččet		367,706		
102	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal alebo ekvivalent, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	367,706		

Celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Miesto: Čičava, p. č. 155/1

Spracoval: Ján URIGA

Dátum: 26. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

21-M Elektromontáže

1	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	20,000		
2	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	40,000		
3	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	25,000		
4	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	38,000		
5	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000		
6	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	8,000		
7	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	1,000		
8	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	10,000		
9	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000		
10	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	8,000		
11	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	10,000		
12	210111126	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 67, typ IZG 1653 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	ks	1,000		
13	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000		
14	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000		
15	210120414	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	11,000		
16	210201902	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	2,000		
17	210201922	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	3,000		
18	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	20,000		
19	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	20,000		
20	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	30,000		
21	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	260,000		
22	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	120,000		
23	210800113	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	10,000		
24	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	10,000		
25	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	20,000		

M Práce a dodávky M

26	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	20,000		
27	3450906510	Krabica prístrojová	ks	40,000		
28	3450907510	Krabica odbočná s viečkom	ks	25,000		
29	3450202870	Prístroj jedнопólového spínača radenie 1, 10 A, 230 V	ks	8,000		
30	3450203660	Kryt kolísky, radenie 1,6,7, B biely	ks	8,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Interiérové stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice - Čičava

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ:

Miesto: Čičava, p. č. 155/1

Spracoval: Ján URIGA

Dátum: 26. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
31	3450204890	Jednorámček B biely	ks	8,000		
32	3450202940	Prístroj sériového prepínača radenie 5A, 10 A, 230 V	ks	1,000		
33	3450204730	Kryt kolísky delený B1 lesklý biely	ks	1,000		
34	3450204890	Jednorámček B biely	ks	1,000		
35	3450202950	Prístroj prepínača radenie 6, 10 A, 230 V	ks	10,000		
36	3450204730	Kryt kolísky delený B1 lesklý biely	ks	10,000		
37	3450204890	Jednorámček B biely	ks	10,000		
38	345330003000	Prístroj prepínača, radenie 6, 6So	ks	1,000		
39	345350001800	Kryt spínača delený	ks	1,000		
40	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	1,000		
41	50336	Zás. vst. 16A 5p 400V IZV	KS	1,000		
42	358220042300	Istič 3P, charakteristika B, 16 A, 6000 A, 3 moduly	ks	1,000		
43	358220042400	Istič 3P, charakteristika B, 20 A, 6000 A, 3 moduly	ks	2,000		
44	358230017300	Prúdový chránič 4P, 25 A, 30 mA, typ AC, 4 moduly	ks	1,000		
45	358230000300	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 1 modul	ks	4,000		
46	358230000100	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ AC, 1 modul	ks	7,000		
47	3483501064	Svietidlo LED stropné 230 V, 17W, 2250 lm, 4000K, 80Ra, 132lm/W, IP 44	ks	5,000		
48	3450324600	Zásuvka dvojnásobná s clonkami	ks	8,000		
49	3450365060	Jednozásuvka do vlhka	ks	10,000		
50	3544247905	Bernard svorka zemniaca	ks	20,000		
51	3544247910	Páska CUI, dĺžka 0,5m	ks	20,000		
52	3410350208	NY Y 1x10 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	m	20,000		
53	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000		
54	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	260,000		
55	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	120,000		
56	341110001300	Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2	m	10,000		
57	341110002100	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	20,000		
58	MV	Murárske výpomoci	%	1,000		
59	PM	Podružný materiál	%	3,000		

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

60	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000		
61	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	4,000		
62	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000		
63	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000		

Celkom