

ZMLUVA O DIELO č. 01/08/2016

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: OBEC Čičava

Sídlo: **Obecný úrad, Čičava 26, 093 01 Vranov nad Topľou**

Zastúpený: **Dušan Vilenik, zástupca starostu obce Čičava**

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických: **Dušan Vilenik, zástupca starostu obce Čičava**

IČO: **00 332305**

DIČ:

IČ DPH: **Neplátca DPH**

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón: **057/4422000**

E – mail: **obec@cicava.sk**

www.cicava.ocu.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Peter Vicen STAV - GIPS**

Sídlo: **1. Mája 1221/7, 09301 Vranov nad Topľou**

Štatutárny zástupca: **Peter Vicen, majiteľ**

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: **Peter Vicen**

vo veciach technických: **Peter Vicen**

Bankové spojenie:

IČO: **44650841**

DIČ:

IČO I

Telefón: **0915886352**

E – mail: **vicenpeto@gmail.com**

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Vranov nad Topľou, číslo živnostenského registra: 790-11568

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „**ZŠ Čičava – oprava vnútorných priestorov**“ zhotoviteľom pre objednávateľa.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) Výzvy na predkladanie ponúk,
 - c) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela:
- Termín začatia: **do 1 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.**
- Termín ukončenia: **do 20 dní odo dňa začatia.**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 7 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko deň nasledujúci po dni účinnosti zmluvy.
- 4.4 Miesto plnenia: **Základná škola, Čičava č. 34.**

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH 29 027,16 eur
DPH 20 % 5 805,43 eur
Celková cena diela 34 832,59 eur
Slovom: tridsaťštyritisícosemstotridsaťdva.eur 59/100
- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zariadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na realizačný projekt, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy po splnení predmetu plnenia.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi vystavenú faktúru v lehote splatnosti 30 dní od jej obdržania, Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch

vyhotoveniach,

i) pečiatka a podpis.

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plyní nová lehota splatnosti faktúry.

6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.10 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním *v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,

2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplyní záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energiu na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Čl. 9

Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každý deň omeškania.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 500,00 € za každý deň omeškania.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo
 - 10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 7 dní,
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
 - č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
 - č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy

Vo Vranove nad Topľou, dňa 12.08.2016

V Čičave, dňa 14.8.2016

zhotoviteľ
Peter Vicen
majiteľ

objednávateľ
Dušan Vilenik
zástupca starostu obce Čičava

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

ZŠ Čičava - oprava vnútorných priestorov

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Peter Vicen - STAV GIPS

Rozpočet číslo

Dňa

04.08.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 970,92	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	11 291,26	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	7 912,53	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	5 445,35	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	139,84				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	267,26				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		29 027,16	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	29 027,16
24	DPH 20,00 % z 29 027,16	5 805,43
25	Cena s DPH (r. 23-24)	34 832,59

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ečiatka

ečiatka

ečiatka

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Čičava - oprava vnútorných priestorov

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Peter Vicen - STAV GIPS

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4. 8. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

14 918,122 42,668

1 Zemné práce

399,600 0,000

1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,077	31,732	256,299	0,000
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,077	1,544	12,471	0,000
3	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 2500 m	m3	8,077	4,066	32,841	0,000
4	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,077	7,137	57,646	0,000
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	8,077	0,935	7,552	0,000
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	80,765	0,406	32,791	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

474,405 2,277

7	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehliami	m3	0,540	182,779	98,701	1,011
8	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm alebo ekvivalent	ks	4,000	20,401	81,604	0,159
9	340239233	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkových Ytong hr. 100 mm alebo ekvivalent	m2	3,250	20,942	68,062	0,223
10	342272104	Priečky z tvárnic YTONG šna MC-5 a tenkovrst.malbu YTONG hr. 150,P3-550 alebo ekvivalent	m2	8,430	25,639	216,137	0,884
11	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	3,400	2,912	9,901	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8 763,446 40,083

12	611421431	Oprava omietok stropov v množstve do 50% štukových	m2	156,000	7,689	1 199,484	3,257
13	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	0,300	8,769	2,631	0,023
14	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	460,000	6,573	3 023,580	8,735
15	5533198100	Zárubňa oceľová CgU 60x197 cm	ks	5,000	25,310	126,550	0,069
16	612451111	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hrubá zatretá	m2	36,450	5,360	195,372	1,290
17	612462418	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4mm alebo ekvivalent	m2	7,210	20,708	149,305	0,239
18	612481119	Potiahnutie vnútorných stien alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	7,210	6,988	50,383	0,042
19	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	8,077	92,841	749,877	17,722
20	631319153	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	8,077	16,618	134,224	0,000
21	631319173	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	8,077	5,038	40,692	0,000
22	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarovaných sietí z drôtov typu KARI	t	0,719	1 278,559	919,284	0,865
23	632450207	Betónový poter z rýchloschnúcich materiálov, hr. 50 mm	m2	80,765	18,175	1 467,904	7,338
24	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm	m2	2,240	4,723	10,580	0,098

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3 mm alebo ekvivalent	m2	69,565	9,264	644,450	0,320
26	642942111	Osadenie ocefového dverového rámu plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	9,826	49,130	0,088

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 825,498 0,307

27	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	156,000	3,298	514,488	0,300
28	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	156,000	3,376	526,656	0,008
29	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	6,955	2,255	15,684	0,000
30	965043421	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm -2,20000t	m3	12,182	92,665	1 128,845	0,000
31	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	13,440	1,680	22,579	0,000
32	968061125	Vývesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverného krídla do 2 m2	ks	6,000	0,491	2,946	0,000
33	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082t	m2	7,200	4,848	34,906	0,000
34	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	3,420	3,588	12,271	0,000
35	974029132	Vysekanie rýh v murive kamennom do hl. 50 mm a š. do 100mm, -0,010t	m	3,000	4,740	14,220	0,000
36	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	33,124	2,840	94,072	0,000
37	979012112	Zvislá doprava, sutiny na výšku do 3,5 m	t	31,814	8,663	275,605	0,000
38	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,814	7,634	242,868	0,000
39	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	95,442	0,858	81,889	0,000
40	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	31,814	4,349	138,359	0,000
41	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	477,210	0,509	242,900	0,000
42	979089012	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	31,814	15,000	477,210	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 455,173 0,000

43	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	50,620	28,747	1 455,173	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

HZS00011 (Tr1) v rozsahu viac ako 8 hodín - práce 1 nezahrnuté v rozpočte d/ 6, 50,000 0,000 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 13 701,941 3,957

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 742,944 0,745

125	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	80,765	0,000	0,000	0,000
44	711113131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	80,765	14,143	1 142,259	0,283
45	711141559	Izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	80,765	3,187	257,398	0,044
46	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,451	26,708	12,045	0,000
47	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,024	1 433,265	34,398	0,024
48	6283221000	Pásky ťažné asfaltové Hydrobit v 60 s 35 alebo ekvivalent	m2	92,880	3,196	296,844	0,395

713 Izolácie tepelné 1 835,709 0,299

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
49	713121121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, dvojvrstvová	m2	80,765	1,366	110,325	0,000
50	713191121	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	80,765	2,405	194,240	0,101
51	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	1,946	28,204	54,885	0,000
52	2837650020	Tepelná izolácia podláh tvrdý polystyrén hrúbka 40mm	m2	164,761	8,960	1 476,259	0,198

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 21,144 0,005

53	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	1,000	21,144	21,144	0,005
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,921 0,000

54	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	1,000	0,921	0,921	0,000
----	-----------	--	----	-------	-------	-------	-------

725 Zdravotechnika - zariadenia predmety 229,347 0,005

55	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, - 0,03420t	súb	4,000	4,793	19,172	0,000
56	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	4,000	30,517	122,068	0,003
57	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	3,000	3,728	11,184	0,000
58	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu na skrutky do muriva	súb	2,000	22,747	45,494	0,001
59	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	7,000	1,175	8,225	0,000
60	725819301	Montáž ventilov stojankových G 1/2	súb	2,000	1,862	3,724	0,000
61	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	4,000	4,810	19,240	0,001
62	998725102	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,012	20,000	0,240	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 459,933 0,018

63	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	26,000	2,928	76,128	0,003
64	734211111	Ventil závitový odvzdušňovací vykurovacích telies do G 3/8	ks	13,000	1,906	24,778	0,002
65	734222613	Ventil regulačný závitový s hlavícou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 3/4	ks	13,000	20,290	263,770	0,008
66	734241214	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 3/4	ks	13,000	7,288	94,744	0,005
67	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,018	28,489	0,513	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 566,489 0,012

68	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	28,800	0,840	24,192	0,000
69	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm	ks	12,000	3,109	37,308	0,001
70	735151822	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm	ks	16,000	4,060	64,960	0,001
71	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	64,000	0,345	22,080	0,000
72	735192911	Spätná montáž vykurovacích telies článkových liatinových	m2	28,800	0,692	19,930	0,000
73	735192923	Ostatné opravy vykurovacieho telesa - spätná montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500 mm	ks	12,000	4,146	49,752	0,002
74	735192924	Ostatné opravy vykurovacieho telesa - spätná montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2820 mm	ks	60,000	5,173	310,380	0,008
75	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	64,000	0,586	37,504	0,000
76	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,012	31,886	0,383	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
762		Konštrukcie tesárske				10,408	0,000
77	762111811	Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo lát, - 0.02200t	m2	10,830	0,961	10,408	0,000
766		Konštrukcie stolárske				889,575	0,101
78	766411812	Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti nad 1,5 m2, - 0,02400t	m2	15,600	2,742	42,775	0,000
79	6118712100	Prah dubový dĺžky 62 cm, šírky 15 cm	ks	6,000	9,467	56,802	0,008
80	6118716100	Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 15 cm	ks	4,000	10,242	40,968	0,007
81	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm, kobanie, zámok	ks	5,000	48,211	241,055	0,069
82	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š.300mm biela, s koncovkami	m	13,000	12,337	160,381	0,015
83	766414132	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi dyhovanými plochy do 1,5 m2	m2	15,600	14,211	221,692	0,000
84	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	5,000	4,861	24,305	0,000
85	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	5,000	9,117	45,585	0,002
86	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	10,000	3,171	31,710	0,000
87	766811042	Demontáž a spätná montáž školských tabúl	ks	2,000	3,152	6,304	0,000
88	766821007	Demontáž a spätná montáž vstavanej skrine 2,4x2,4m	ks	1,000	13,776	13,776	0,000
89	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,142	29,729	4,222	0,000
771		Podlahy z dlaždíc				366,472	0,390
90	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x150 mm, výška 150 mm	m	5,500	2,672	14,696	0,005
91	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	12,740	12,268	156,294	0,053
92	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,068	16,584	1,128	0,000
93	5976455000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1	m2	13,836	14,047	194,354	0,332
775		Podlahy vlysové a parketové				188,988	0,000
94	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane lišt	m2	69,565	1,765	122,782	0,000
95	775521800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl približných vrátane lišt	m2	31,200	2,122	66,206	0,000
776		Podlahy povlakové				1 481,694	0,277
96	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	17,800	0,309	5,500	0,000
97	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt gumových	m	40,200	0,467	18,773	0,000
98	776411001	Soklík PVC	m	41,808	2,607	108,993	0,000
99	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	38,365	2,252	86,398	0,000
100	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm alebo ekvivalent	m2	72,348	12,600	911,585	0,260
101	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	69,565	4,980	346,434	0,016
102	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,287	13,975	4,011	0,000
781		Dokončovacie práce a obklady				1 053,091	1,442
103	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 200x200 mm	m2	36,450	14,776	538,585	0,122

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
104	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,425	16,584	23,632	0,000
105	5976493000	Obkladačky keramické 200x200 la	m2	37,179	13,203	490,874	1,320

783 Dokončovacie práce - nátery

1 391,383 0,090

106	783323230	Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov doskových dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	28,800	5,771	166,205	0,013
107	783323730	Nátery vykur.telies syntetické oceľových radiátorov doskových základné - 35µm	m2	28,800	1,408	40,550	0,004
108	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	85,000	1,797	152,745	0,008
109	783601813	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí a zárubní	m2	14,600	1,241	18,119	0,000
110	783626020	Nátery stolárskych výrobkov (zárubne) syntetické farby na vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	21,200	4,870	103,244	0,005
111	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	104,000	0,807	83,928	0,000
112	783814120	Nátery olejové farby bielej betónových povrchov dvojnásobné 1x email	m2	104,000	7,948	826,592	0,060

784 Dokončovacie práce - maľby

1 579,424 0,244

113	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	512,000	0,700	358,400	0,000
114	784410100	Penetračný náter pod maľbu	m2	512,000	0,672	344,064	0,051
115	784418011	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	156,000	0,600	93,600	0,023
116	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex alebo ekvivalent dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3,80 m	m2	512,000	1,530	783,360	0,169

786 Dokončovacie práce - čalúnnicte

1 884,419 0,330

117	786621111	Demontáž žalúzií do okien	m2	94,320	1,890	178,265	0,160
118	786621112	Plastové žalúzie do okien plastových	m2	94,320	18,089	1 706,154	0,170

M Práce a dodávky M

407,096 0,003

21-M Elektromontáže

407,096 0,003

119	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	19,000	3,782	71,858	0,000
120	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	21,000	3,677	77,217	0,000
121	210961111	Demontáž-spínač polozapustený a zapustený, dvojité prepínač striedavý - radenie 5 B	ks	19,000	3,006	57,114	0,000
122	210961605	Demontáž-zásuvka domová, polozapustená 2P+Z dvojité odpojenie	ks	21,000	2,908	61,068	0,000
123	3450230400	Spínač 5B	ks	21,000	4,358	91,518	0,001
124	3450318300	Zásuvka 4FN 15038 BM dvojité	ks	21,000	2,301	48,321	0,002

Celkom

29 027,159 46,627

Príloha č. 2

Hrmonogram : ZŠ Čičava - Oprava vnútorných priestorov

popis činnosti	Týždne		
	1.	2.	3.
01 - Obnova sociálnych priestorov: Toalety M,Ž,			
Zahájenie stavebných prác, búranie a demontáž zariadení			
Montáž elektroinštalačné a vodárenské práce			
Montáž obkladov, dlažieb a maľby			
Montáž saníty			
01 - Obnova sociálnych priestorov: Toalety M,Ž,			
Zahájenie stavebných prác, búranie a demontáž zariadení			
Montáž elektroinštalačné a vodárenské práce			
Montáž obkladov, dlažieb a maľby			
Montáž saníty			
02 - Úprava interiéru			
Zahájenie stavebných prác, búranie a demontáž zariadení			
Realizácia tepelných izolácii poterou a hydroizolácii			
Náter teplovodného potrubia			
Maľby interiérov			
Pokládka PVC podláh			
Montáž zariadení , okenné žalúzie parapety			
Montáž termost. hlavíc			
Montáž osvetlenia a ukončovacie práce, čistenie			

Vo Vranove nad Topľou, dňa 12.08.2016

V Čičave, dňa 14.8.2016

zhotoviteľ
Peter Vicent
majiteľ

objednávateľ
Dušan Vileník
zástupca starostu obce Čiča