

DODATOK č.1

**K ZMLUVE Č. 233333 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO
FONDU FORMOU DOTÁCIE**

dalej označovaný len ako „ **Dodatok** “, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľ dotácie:	Environmentálny fond
so sídlom:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK09 8180 0000 0070 0021 4051

a

2. Príjemca dotácie:	Obec Čičava
so sídlom:	Čičava 41, 09301 Čičava
IČO:	00332305
DIČ:	2020640919
Štatutárny zástupca:	PhDr. Dušan Vilenik starosta obce
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN Dotačného účtu:	SK41 0200 0000 0050 8648 0553

I. Článok

Úvodné ustanovenia

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa 20.12.2024 Zmluvu č. 233333 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
 - a. **Príloha č. 1** Dodatku.

II. Článok

Predmet Dodatku

1. **Predmet Dodatku** - Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s XI. Článkom odsekom 5. Zmluvy sa Zmluva, z dôvodu doplnenia Rozpočtu, ktorý má tvoriť Prílohu č. 3 Zmluvy a z dôvodu doplnenia údajov z dokumentov, ktoré boli zo strany Prijemcu predložené Fondu po zrealizovaní Verejného obstarávania podľa IV. Článku odseku 3. a/alebo odseku 4. Zmluvy (doplnenie opisu Projektu, údajov o Dodávateľovi, o Dodávateľskej zmluve a pod.), mení nasledovne:
 - a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
 - b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

III. Článok

Záverečné ustanovenia

1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Prijemca a dve (2)

vyhotovenia dostane Fond.

6. **Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Príjemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Čičava, dňa

Bratislava, dňa

Obec Čičava
PhDr. Dušan Vileník
starosta obce

Environmentálny fond
Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

PRÍLOHA Č. 1**Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024 – Oblasť: 2024 B Ochrana a využívanie vôd - Špecifikácia činnosti podpory formou dotácie

Číslo Zmluvy: 233333 08U01

Účel Dotácie:	Financovanie Čičava - kanalizácia, rozšírenie kanalizácie - SO 01 Stoková sieť - rozšírenie
Oblasť:	2024 B Ochrana a využívanie vôd - Špecifikácia činnosti podpory formou dotácie
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára:	§ 4 ods. 1 písm. a)
Rozhodnutie ministra č.:	81743/2024 zo dňa 18.12.2024
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra:	1 618 302 EUR (slovom: jedenmiliónšesťstoosemnásťtisícristodva eur)
Výška spolufinancovania v %:	1
Oprávnené obdobie:	1.1.2024 - 30.11.2027
Interval Čerpania:	od účinnosti Zmluvy do 28.2.2028
Doba udržateľnosti:	8 rokov
Spôsob financovania:	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska:	1x štvrťročne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy:	31.10.2025
Finančné opravy:	☐ Áno ☒ Nie
Finančná oprava pred použitím Dotácie:	
Finančná oprava po použití Dotácie:	

Opis Projektu:	V rámci oprávneného obdobia budú zrealizované nasledovné práce: SO 01 - Stoka AIV: 714,00 m - počet prípojok 25 ks - 23 šácht SO 02 - Stoka AIV-1: 163,00 m - počet prípojok 12 ks - 5 šácht SO 03 - Stoka AIV-2: 40,00 m - počet prípojok 4 ks - 2 šachty SO 04 - Stoka AV: 911,50 m - počet prípojok 43 ks - 38 šácht
-----------------------	---

1. Miesto Realizácie Projektu	
Okres:	Vranov nad Topľou
Obec:	Čičava
Ulica a číslo:	
Parcelné číslo (ak relevantné):	

Doklady v zmysle príslušného stavebného zákona oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností Projektu (ak je relevantné)

1. Názov dokumentu:	Rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby
Vydané dňa:	11.12.2019
Číslo:	OU-VT-OSZP-2019/011002-08
Stavebný úrad:	okresný úrad Vranov nad Topľou
Nadobudnutie právoplatnosti:	07.02.2020

2. Názov dokumentu:	Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením
Vydané dňa:	18.11.2025
Číslo:	OU-VT-OSZP-2025/014553-004
Stavebný úrad:	Okresný úrad Vranov nad Topľou
Nadobudnutie právoplatnosti:	29.12.2025

Projektová dokumentácia/Relevantná štúdia

1. Názov:	Čičava kanalizácia - rozšírenie kanalizácie
Číslo:	99/2016, 219/2019
Dátum vypracovania:	09/2019, 10/2019
Zhotoviteľ:	Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS, Bendíková 10, 080 01 Prešov

Dodávateľ

1. Obchodné meno:	Metrostav DS a.s. - vedúci člen skupiny
Sídlo:	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO:	46120602
Zápis:	v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 7059/B

Údaje o Dodávateľskej zmluve:	Zmluva o dielo č. DS25020322 zo dňa 08.10.2025, zverejnená v CRZ dňa 09.10.2025 https://www.crz.gov.sk/zmluva/11412088/?csrt=9679033319248889941&undefined=undefined
2. Obchodné meno:	EKO SVIP, s.r.o. - člen skupiny
Sídlo:	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO:	36449717
Zápis:	v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10621/P
Údaje o Dodávateľskej zmluve:	Zmluva o dielo č. DS25020322 zo dňa 08.10.2025, zverejnená v CRZ dňa 09.10.2025 https://www.crz.gov.sk/zmluva/11412088/?csrt=9679033319248889941&undefined=undefined

Kód projektu: 233333

Príloha č. 1

Čičava - kanalizácia, rozšírenie kanalizácie - SO 01 Stoková sieť - rozšírenie

Poradie	Kód	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Typ	Jednotková cena	Celková cena
1.		Celkové hodnotenie	1			99,2	99,2
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	1,23			1467841,73	1805445,33
1.1.1.		ČIČAVA - KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE - SO 01 STOKOVÁ SIET' - ROZŠÍRENIE	1			1467841,73	1467841,73
1.1.1.1.		01 Stoka AIV	1			561649,6	561649,6
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			558849,6	558849,6
1.1.1.1.1.1.	1	Zemné práce	1			339926,26	339926,26
1.1.1.1.1.1.1.		Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	120	m2		4,7	564
1.1.1.1.1.1.2.		Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m2, -0,26000t	129	m2		4,5	580,5
1.1.1.1.1.1.3.		Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	244,5	m2		4,7	1149,15
1.1.1.1.1.1.4.		Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	36	m		2,86	102,96
1.1.1.1.1.1.5.		Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žlabov, hr. do 100 mm, šířky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	36	m		3,5	126
1.1.1.1.1.1.6.		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	244,5	m2		1,07	261,62
1.1.1.1.1.1.7.		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	244,5	m2		13,37	3268,97
1.1.1.1.1.1.8.		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	5	m		21,68	108,4
1.1.1.1.1.1.9.		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	100	hod		5,79	579
1.1.1.1.1.1.10.		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	24,2	m		17,6	425,92
1.1.1.1.1.1.11.		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	30	m		4,63	138,9
1.1.1.1.1.1.12.		Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	65,472	m3		22,72	1487,52
1.1.1.1.1.1.13.		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	465	m3		3	1395
1.1.1.1.1.1.14.		Čistenie koryta vodotoku šířky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3	60	m3		31,06	1863,6
1.1.1.1.1.1.15.		Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	175,2	m3		14,83	2598,22
1.1.1.1.1.1.16.		Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, bšxv 3000x2000x150 mm	5	ks		325	1625
1.1.1.1.1.1.17.		Výkop ryhy šířky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	2000,763	m3		35	70026,71
1.1.1.1.1.1.18.		Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	2000,763	m3		1,5	3001,14
1.1.1.1.1.1.19.		Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	11	m		900	9900
1.1.1.1.1.1.20.		Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	11	m		375	4125
1.1.1.1.1.1.21.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	4120,6	m2		8,6	35437,16
1.1.1.1.1.1.22.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	4120,6	m2		5,71	23528,63
1.1.1.1.1.1.23.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	2000,763	m3		5	10003,82
1.1.1.1.1.1.24.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	4001,526	m3		0,41	1640,63
1.1.1.1.1.1.25.		Uloženie netriedených sypanín do zemných hrádzí hornín 1-4 , ílová hlina do 50 % objemu	13,2	m3		3,17	41,84
1.1.1.1.1.1.26.		Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	2000,763	m3		0,68	1360,52
1.1.1.1.1.1.27.		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	3601,373	t		12	43216,48
1.1.1.1.1.1.28.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	1317,8	m3		5,5	7247,9
1.1.1.1.1.1.29.		Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	2108,48	t		30	63254,4
1.1.1.1.1.1.30.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	601,04	m3		37,5	22539
1.1.1.1.1.1.31.		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	961,664	t		28,5	27407,42
1.1.1.1.1.1.32.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	882,2	m2		0,3	264,66

1.1.1.1.1.1.33.		Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	465	m2		1,23	571,95
1.1.1.1.1.1.34.		Svahovanie trvalých svahov v násype	43,2	m2		1,95	84,24
1.1.1.1.1.2.		Zakladanie	1			489,14	489,14
1.1.1.1.1.2.1.		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	10,35	m3		47,26	489,14
1.1.1.1.1.3.	4	Vodorovné konštrukcie	1			8929,75	8929,75
1.1.1.1.1.3.1.		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	88,22	m3		69,75	6153,35
1.1.1.1.1.3.2.		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	23	ks		9,86	226,78
1.1.1.1.1.3.3.		Prstenec vyrovnávací hrdlový betónový BAR-V10, vonkajší/vnútorň priemer D 865/625 mm, výška 100 mm	23	ks		18	414
1.1.1.1.1.3.4.		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	6,094	m3		144,34	879,61
1.1.1.1.1.3.5.		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	16,25	m2		20,31	330,04
1.1.1.1.1.3.6.		Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	12,6	m3		73,49	925,97
1.1.1.1.1.4.	5	Komunikácie	1			24345,6	24345,6
1.1.1.1.1.4.1.		Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	244,5	m2		14	3423
1.1.1.1.1.4.2.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	244,5	m2		14,7	3594,15
1.1.1.1.1.4.3.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	489	m2		1,2	586,8
1.1.1.1.1.4.4.		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	244,5	m2		22	5379
1.1.1.1.1.4.5.		Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	244,5	m2		23,5	5745,75
1.1.1.1.1.4.6.		Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	129	m2		19,85	2560,65
1.1.1.1.1.4.7.		Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	407,5	m		7,5	3056,25
1.1.1.1.1.5.	8	Rúrové vedenie	1			131381,44	131381,44
1.1.1.1.1.5.1.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	100	m		10	1000
1.1.1.1.1.5.2.		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	16,667	ks		57	950,02
1.1.1.1.1.5.3.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	3	m		15	45
1.1.1.1.1.5.4.		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm , dl. 1 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	3	ks		18	54
1.1.1.1.1.5.5.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	694	m		25	17350
1.1.1.1.1.5.6.		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	115,667	ks		575	66508,53
1.1.1.1.1.5.7.		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	20	ks		7	140
1.1.1.1.1.5.8.		Koleno PVC, DN 150x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	20	ks		4	80
1.1.1.1.1.5.9.		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	20	ks		7	140
1.1.1.1.1.5.10.		Zátka PVC do hrdla DN 150 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	20	ks		2	40
1.1.1.1.1.5.11.		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	3	ks		8	24
1.1.1.1.1.5.12.		Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	3	ks		4	12
1.1.1.1.1.5.13.		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	23	ks		20	460
1.1.1.1.1.5.14.		Odbočka PVC DN 300/200/87° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	3	ks		80	240
1.1.1.1.1.5.15.		Odbočka PVC DN 300/150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	20	ks		60	1200
1.1.1.1.1.5.16.		Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	100	m		5	500
1.1.1.1.1.5.17.		Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	714	m		7,5	5355
1.1.1.1.1.5.18.		Kompletná sada SAVA na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300	1	ks		1500,11	1500,11
1.1.1.1.1.5.19.		Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	5	ks		50	250
1.1.1.1.1.5.20.		Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	0,113	m3		53,2	6,01
1.1.1.1.1.5.21.		Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	23	ks		150	3450
1.1.1.1.1.5.22.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	23	ks		70	1610
1.1.1.1.1.5.23.		Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	23	ks		540	12420
1.1.1.1.1.5.24.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	58	ks		40	2320
1.1.1.1.1.5.25.		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm	43	ks		50	2150
1.1.1.1.1.5.26.		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x100 mm	15	ks		75	1125

1.1.1.1.1.5.27.		Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	81	ks		18	1458
1.1.1.1.1.5.28.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	23	ks		40	920
1.1.1.1.1.5.29.		Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	23	ks		105	2415
1.1.1.1.1.5.30.		Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	23	ks		35	805
1.1.1.1.1.5.31.		Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízie šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	23	ks		250	5750
1.1.1.1.1.5.32.		Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	4,655	m3		116,68	543,15
1.1.1.1.1.5.33.		Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	1,376	m3		116,62	160,47
1.1.1.1.1.5.34.		Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	21,7	m2		18,44	400,15
1.1.1.1.1.6.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			9717,11	9717,11
1.1.1.1.1.6.1.		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	36	m		13,7	493,2
1.1.1.1.1.6.2.		Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	72	ks		4,8	345,6
1.1.1.1.1.6.3.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	407,5	m		5	2037,5
1.1.1.1.1.6.4.		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	214,043	t		1,95	417,38
1.1.1.1.1.6.5.		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	1926,387	t		0,42	809,08
1.1.1.1.1.6.6.		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	214,043	t		5,7	1220,05
1.1.1.1.1.6.7.		Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	214,043	t		20	4280,86
1.1.1.1.1.6.8.		Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	214,043	t		0,53	113,44
1.1.1.1.1.7.		Presun hmôt HSV	1			44060,3	44060,3
1.1.1.1.1.7.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	3671,692	t		12	44060,3
1.1.1.1.2.	M	Práce a dodávky M	1			2800	2800
1.1.1.1.2.1.	23-M	Montáže potrubia	1			2800	2800
1.1.1.1.2.1.1.		Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 300	14	m		200	2800
1.1.1.2.		02 Stoka AIV-1	1			101526,3	101526,3
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			101526,3	101526,3
1.1.1.2.1.1.	1	Zemné práce	1			52647,13	52647,13
1.1.1.2.1.1.1.		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	96,3	m2		7,86	756,92
1.1.1.2.1.1.2.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	96,3	m2		5,89	567,21
1.1.1.2.1.1.3.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	96,3	m2		13,37	1287,53
1.1.1.2.1.1.4.		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	5	m		21,68	108,4
1.1.1.2.1.1.5.		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	20	hod		5,79	115,8
1.1.1.2.1.1.6.		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	3,3	m		17,6	58,08
1.1.1.2.1.1.7.		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	20	m		4,63	92,6
1.1.1.2.1.1.8.		Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	1,98	m3		22,72	44,99
1.1.1.2.1.1.9.		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	361,708	m3		14,91	5393,07
1.1.1.2.1.1.10.		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	361,708	m3		1,5	542,56
1.1.1.2.1.1.11.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	802,1	m2		8,6	6898,06
1.1.1.2.1.1.12.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	802,1	m2		5,71	4579,99
1.1.1.2.1.1.13.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	361,708	m3		5	1808,54
1.1.1.2.1.1.14.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	723,416	m3		0,41	296,6
1.1.1.2.1.1.15.		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	361,708	m3		0,77	278,52
1.1.1.2.1.1.16.		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	651,074	t		12	7812,89
1.1.1.2.1.1.17.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	218,763	m3		6	1312,58
1.1.1.2.1.1.18.		Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	350,021	t		25	8750,53

1.1.1.2.1.1.19.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	142,945	m3		37,5	5360,44
1.1.1.2.1.1.20.		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	228,712	t		28,5	6518,29
1.1.1.2.1.1.21.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	211,75	m2		0,3	63,53
1.1.1.2.1.2.	2	Zakladanie	1			106,34	106,34
1.1.1.2.1.2.1.		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	2,25	m3		47,26	106,34
1.1.1.2.1.3.	4	Vodorovné konštrukcie	1			1879,27	1879,27
1.1.1.2.1.3.1.		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	21,175	m3		69,75	1476,96
1.1.1.2.1.3.2.		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	5	ks		9,86	49,3
1.1.1.2.1.3.3.		Prstenec vyrovnávací hrdlový betónový BAR-V10, vonkajší/vnútorňý priemer D 865/625 mm, výška 100 mm	5	ks		18	90
1.1.1.2.1.3.4.		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	1,325	m3		144,34	191,25
1.1.1.2.1.3.5.		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	3,533	m2		20,31	71,76
1.1.1.2.1.4.	5	Komunikácie	1			5479,47	5479,47
1.1.1.2.1.4.1.		Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	96,3	m2		14	1348,2
1.1.1.2.1.4.2.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	96,3	m2		14,7	1415,61
1.1.1.2.1.4.3.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	96,3	m2		1,2	115,56
1.1.1.2.1.4.4.		Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	96,3	m2		27	2600,1
1.1.1.2.1.5.	8	Rúrové vedenie	1			29631,57	29631,57
1.1.1.2.1.5.1.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	56	m		10	560
1.1.1.2.1.5.2.		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná	9,333	ks		57	531,98
1.1.1.2.1.5.3.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	155,5	m		25	3887,5
1.1.1.2.1.5.4.		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná	25,917	ks		575	14902,28
1.1.1.2.1.5.5.		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	7	ks		7	49
1.1.1.2.1.5.6.		Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	7	ks		4	28
1.1.1.2.1.5.7.		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	7	ks		7	49
1.1.1.2.1.5.8.		Zátka PVC vnútorná do hrdla DN 150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	7	ks		2	14
1.1.1.2.1.5.9.		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	7	ks		20	140
1.1.1.2.1.5.10.		Odbočka 45° PVC, DN 300/150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	7	ks		60	420
1.1.1.2.1.5.11.		Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	56	m		5	280
1.1.1.2.1.5.12.		Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	160,5	m		7,5	1203,75
1.1.1.2.1.5.13.		Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	160,5	m		7,8	1251,9
1.1.1.2.1.5.14.		Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	0,003	m3		53,2	0,16
1.1.1.2.1.5.15.		Zriadenie šacht prefabrikovaných do 4t	5	ks		150	750
1.1.1.2.1.5.16.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	5	ks		70	350
1.1.1.2.1.5.17.		Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	5	ks		540	2700
1.1.1.2.1.5.18.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	3	ks		40	120
1.1.1.2.1.5.19.		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm	1	ks		50	50
1.1.1.2.1.5.20.		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x100 mm	2	ks		75	150
1.1.1.2.1.5.21.		Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	8	ks		18	144
1.1.1.2.1.5.22.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	5	ks		40	200
1.1.1.2.1.5.23.		Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	5	ks		105	525
1.1.1.2.1.5.24.		Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	5	ks		35	175
1.1.1.2.1.5.25.		Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízie šachty DN 630 až 1000	5	ks		230	1150
1.1.1.2.1.6.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			3008,76	3008,76
1.1.1.2.1.6.1.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	160,5	m		5	802,5
1.1.1.2.1.6.2.		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	69,818	t		1,95	136,15
1.1.1.2.1.6.3.		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	568,557	t		0,42	238,79

1.1.1.2.1.6.4.		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	69,818	t		5,7	397,96
1.1.1.2.1.6.5.		Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	69,818	t		20	1396,36
1.1.1.2.1.6.6.		Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	69,818	t		0,53	37
1.1.1.2.1.7.	99	Presun hmôt HSV	1			8773,76	8773,76
1.1.1.2.1.7.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	731,147	t		12	8773,76
1.1.1.3.		03 Stoka AIV-2	1			57369,72	57369,72
1.1.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			55244,72	55244,72
1.1.1.3.1.1.	1	Zemné práce	1			35584,09	35584,09
1.1.1.3.1.1.1.		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	76,5	m2		5	382,5
1.1.1.3.1.1.2.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	76,5	m2		5,89	450,59
1.1.1.3.1.1.3.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	76,5	m2		13,37	1022,81
1.1.1.3.1.1.4.		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	5	m		15,32	76,6
1.1.1.3.1.1.5.		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	10	hod		5,79	57,9
1.1.1.3.1.1.6.		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	3,3	m		14,74	48,64
1.1.1.3.1.1.7.		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	10	m		4,81	48,1
1.1.1.3.1.1.8.		Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	1,98	m3		22,72	44,99
1.1.1.3.1.1.9.		Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	102,2	m3		35	3577
1.1.1.3.1.1.10.		Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x2000x150 mm	5	ks		350	1750
1.1.1.3.1.1.11.		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	127,215	m3		37	4706,96
1.1.1.3.1.1.12.		Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	127,215	m3		1,47	187,01
1.1.1.3.1.1.13.		Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	7	m		900	6300
1.1.1.3.1.1.14.		Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	7	m		375	2625
1.1.1.3.1.1.15.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	261	m2		8,62	2249,82
1.1.1.3.1.1.16.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	261	m2		5,71	1490,31
1.1.1.3.1.1.17.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	121,935	m3		5	609,68
1.1.1.3.1.1.18.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	243,87	m3		0,41	99,99
1.1.1.3.1.1.19.		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	121,935	m3		0,77	93,89
1.1.1.3.1.1.20.		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	219,483	t		12	2633,8
1.1.1.3.1.1.21.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	87,285	m3		6	523,71
1.1.1.3.1.1.22.		Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	139,656	t		25	3491,4
1.1.1.3.1.1.23.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	39,93	m3		37,5	1497,38
1.1.1.3.1.1.24.		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	63,888	t		25	1597,2
1.1.1.3.1.1.25.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	62,7	m2		0,3	18,81
1.1.1.3.1.2.	2	Zakladanie	1			42,53	42,53
1.1.1.3.1.2.1.		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	0,9	m3		47,26	42,53
1.1.1.3.1.3.	4	Vodorovné konštrukcie	1			587,93	587,93
1.1.1.3.1.3.1.		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	6,27	m3		69,75	437,33
1.1.1.3.1.3.2.		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	2	ks		5,7	11,4
1.1.1.3.1.3.3.		Prstenec vyrovnávací hrdlový betónový BAR-V10, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 100 mm	2	ks		17	34
1.1.1.3.1.3.4.		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	0,53	m3		144,34	76,5
1.1.1.3.1.3.5.		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	1,413	m2		20,31	28,7
1.1.1.3.1.4.	5	Komunikácie	1			4582,35	4582,35
1.1.1.3.1.4.1.		Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	76,5	m2		14	1071

1.1.1.3.1.4.2.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	76,5	m2		14,7	1124,55
1.1.1.3.1.4.3.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	76,5	m2		1,2	91,8
1.1.1.3.1.4.4.		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	76,5	m2		30	2295
1.1.1.3.1.5.	8	Rúrové vedenie	1			8697,08	8697,08
1.1.1.3.1.5.1.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	24	m		10	240
1.1.1.3.1.5.2.		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	4	ks		57	228
1.1.1.3.1.5.3.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	38	m		25	950
1.1.1.3.1.5.4.		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	6,333	ks		575	3641,48
1.1.1.3.1.5.5.		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	3	ks		5	15
1.1.1.3.1.5.6.		Koleno PVC, DN 150x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	3	ks		4,75	14,25
1.1.1.3.1.5.7.		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	3	ks		5	15
1.1.1.3.1.5.8.		Zátka PVC vnútorná do hrdla DN 150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	3	ks		2,2	6,6
1.1.1.3.1.5.9.		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	3	ks		20	60
1.1.1.3.1.5.10.		Odbočka 45° PVC, DN 300/150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	3	ks		55	165
1.1.1.3.1.5.11.		Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	24	m		5	120
1.1.1.3.1.5.12.		Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	24	m		7,5	180
1.1.1.3.1.5.13.		Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	40	m		12,5	500
1.1.1.3.1.5.14.		Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	0,007	m3		250	1,75
1.1.1.3.1.5.15.		Zriadenie šacht prefabrikovaných do 4t	2	ks		150	300
1.1.1.3.1.5.16.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	2	ks		70	140
1.1.1.3.1.5.17.		Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	2	ks		450	900
1.1.1.3.1.5.18.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	3	ks		40	120
1.1.1.3.1.5.19.		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm	1	ks		50	50
1.1.1.3.1.5.20.		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x100 mm	2	ks		75	150
1.1.1.3.1.5.21.		Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	5	ks		16	80
1.1.1.3.1.5.22.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	2	ks		40	80
1.1.1.3.1.5.23.		Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	2	ks		105	210
1.1.1.3.1.5.24.		Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	2	ks		35	70
1.1.1.3.1.5.25.		Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	2	ks		230	460
1.1.1.3.1.6.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			2082,65	2082,65
1.1.1.3.1.6.1.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	66	m		5	330
1.1.1.3.1.6.2.		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	55,463	t		1,95	108,15
1.1.1.3.1.6.3.		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	451,656	t		0,42	189,7
1.1.1.3.1.6.4.		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	55,463	t		5,7	316,14
1.1.1.3.1.6.5.		Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	55,463	t		20	1109,26
1.1.1.3.1.6.6.		Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	55,463	t		0,53	29,4
1.1.1.3.1.7.	99	Presun hmôt HSV	1			3668,09	3668,09
1.1.1.3.1.7.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	305,674	t		12	3668,09
1.1.1.3.2.	M	Práce a dodávky M	1			2125	2125
1.1.1.3.2.1.	23-M	Montáže potrubia	1			2125	2125
1.1.1.3.2.1.1.		Nasunutie potrubnej sekcie do oceleovej chráničky DN 300	8,5	m		250	2125
1.1.1.4.		04 Stoka AV	1			747296,11	747296,11
1.1.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	1			747296,11	747296,11
1.1.1.4.1.1.	1	Zemné práce	1			386311,96	386311,96
1.1.1.4.1.1.1.		Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	1191	m2		4,7	5597,7
1.1.1.4.1.1.2.		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	1191	m2		1,07	1274,37

1.1.1.4.1.1.3.		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	1191	m2		13,37	15923,67
1.1.1.4.1.1.4.		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	5	m		21,68	108,4
1.1.1.4.1.1.5.		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	80	hod		5,79	463,2
1.1.1.4.1.1.6.		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	29,92	m		17,6	526,59
1.1.1.4.1.1.7.		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	3	m		21,21	63,63
1.1.1.4.1.1.8.		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	30	m		4,63	138,9
1.1.1.4.1.1.9.		Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	66,44	m3		22,72	1509,52
1.1.1.4.1.1.10.		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	2241,745	m3		35	78461,08
1.1.1.4.1.1.11.		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	2241,745	m3		1,5	3362,62
1.1.1.4.1.1.12.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	4896,25	m2		8,6	42107,75
1.1.1.4.1.1.13.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	4896,25	m2		5,71	27957,59
1.1.1.4.1.1.14.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	2241,745	m3		5	11208,73
1.1.1.4.1.1.15.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	4483,49	m3		0,41	1838,23
1.1.1.4.1.1.16.		Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	2241,745	m3		0,68	1524,39
1.1.1.4.1.1.17.		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	4035,141	t		12	48421,69
1.1.1.4.1.1.18.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	1380,17	m3		5,5	7590,94
1.1.1.4.1.1.19.		Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	2208,272	t		30	66248,16
1.1.1.4.1.1.20.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	861,575	m3		37,5	32309,06
1.1.1.4.1.1.21.		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	1378,52	t		28,5	39287,82
1.1.1.4.1.1.22.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	1293,05	m2		0,3	387,92
1.1.1.4.1.2.	2	Zakladanie	1			786,88	786,88
1.1.1.4.1.2.1.		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	16,65	m3		47,26	786,88
1.1.1.4.1.3.	4	Vodorovné konštrukcie	1			12302,19	12302,19
1.1.1.4.1.3.1.		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	129,305	m3		69,75	9019,02
1.1.1.4.1.3.2.		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	48	ks		9,86	473,28
1.1.1.4.1.3.3.		Prstenec vyrovnávací hrdlový betónový BAR-V10, vonkajší/vnútorňý priemer D 865/625 mm, výška 100 mm	48	ks		18	864
1.1.1.4.1.3.4.		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	9,803	m3		144,34	1414,97
1.1.1.4.1.3.5.		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	26,141	m2		20,31	530,92
1.1.1.4.1.4.	5	Komunikácie	1			67767,9	67767,9
1.1.1.4.1.4.1.		Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	1191	m2		14	16674
1.1.1.4.1.4.2.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	1191	m2		14,7	17507,7
1.1.1.4.1.4.3.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	1191	m2		1,2	1429,2
1.1.1.4.1.4.4.		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	1191	m2		27	32157
1.1.1.4.1.5.	8	Rúrové vedenie	1			185481,09	185481,09
1.1.1.4.1.5.1.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	264	m		10	2640
1.1.1.4.1.5.2.		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	44	ks		57	2508
1.1.1.4.1.5.3.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	7	m		15	105
1.1.1.4.1.5.4.		Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 200x4,5 mm, dl. 1 m	7	ks		18	126
1.1.1.4.1.5.5.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	874,5	m		25	21862,5
1.1.1.4.1.5.6.		Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	145,75	ks		575	83806,25
1.1.1.4.1.5.7.		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	33	ks		7	231
1.1.1.4.1.5.8.		Koleno PVC, DN 150x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	33	ks		4	132
1.1.1.4.1.5.9.		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	33	ks		7	231

1.1.1.4.1.5.10.		Zátka PVC vnútorná do hrdla DN 150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	33	ks		2	66
1.1.1.4.1.5.11.		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	5	ks		8	40
1.1.1.4.1.5.12.		Koleno PVC-U, DN 200x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	5	ks		4	20
1.1.1.4.1.5.13.		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	5	ks		25	125
1.1.1.4.1.5.14.		Odbočka 87° PVC, DN 300/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	5	ks		70	350
1.1.1.4.1.5.15.		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	33	ks		20	660
1.1.1.4.1.5.16.		Odbočka 45° PVC, DN 300/150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	33	ks		60	1980
1.1.1.4.1.5.17.		Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	264	m		5	1320
1.1.1.4.1.5.18.		Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	911,5	m		7,5	6836,25
1.1.1.4.1.5.19.		Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	911,5	m		7,8	7109,7
1.1.1.4.1.5.20.		Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	10	ks		50	500
1.1.1.4.1.5.21.		Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	0,164	m3		53,2	8,72
1.1.1.4.1.5.22.		Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	37	ks		150	5550
1.1.1.4.1.5.23.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	37	ks		70	2590
1.1.1.4.1.5.24.		Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/675x300 mm	37	ks		540	19980
1.1.1.4.1.5.25.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	80	ks		40	3200
1.1.1.4.1.5.26.		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x100 mm	63	ks		50	3150
1.1.1.4.1.5.27.		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x100 mm	17	ks		75	1275
1.1.1.4.1.5.28.		Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	117	ks		18	2106
1.1.1.4.1.5.29.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	37	ks		40	1480
1.1.1.4.1.5.30.		Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	37	ks		105	3885
1.1.1.4.1.5.31.		Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	37	ks		35	1295
1.1.1.4.1.5.32.		Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	37	ks		250	9250
1.1.1.4.1.5.33.		Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	3,578	m3		116,62	417,27
1.1.1.4.1.5.34.		Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	35	m2		18,44	645,4
1.1.1.4.1.6.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1			33556,67	33556,67
1.1.1.4.1.6.1.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	1192	m		5	5960
1.1.1.4.1.6.2.		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	863,475	t		1,95	1683,78
1.1.1.4.1.6.3.		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	7771,275	t		0,42	3263,94
1.1.1.4.1.6.4.		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	863,475	t		5,7	4921,81
1.1.1.4.1.6.5.		Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	863,475	t		20	17269,5
1.1.1.4.1.6.6.		Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	863,475	t		0,53	457,64
1.1.1.4.1.7.	99	Presun hmôt HSV	1			61089,42	61089,42
1.1.1.4.1.7.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	5090,785	t		12	61089,42
1.2.		Lehota výstavby	1	počet dní		150	150