

Zmluva o dielo č. DS25020322

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov organizácie:	Obec Čičava
Sídlo organizácie:	Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou
Právna forma:	Obec
Štatutár:	PhDr. Dušan Vilenik, starosta
IČO:	00 332 305
DIČ:	2020640919
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu:	SK41 0200 0000 0050 8648 0553
e-mail:	obec@cicava.sk
Telefón:	+421574422000

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Skupina dodávateľov:

Vedúci člen skupiny:

Obchodné meno:	Metrostav DS a.s.
Sídlo (miesto podnikania):	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO:	46 120 602
DIČ:	2023231892
IČ DPH:	SK2023231892
Štatutárny orgán:	Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
Zapísaný v:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III
Číslo zápisu:	oddiel: Sa, vložka č. 7059/B

Člen skupiny:

Obchodné meno:	EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania):	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov

IČO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ DPH: SK2020004646
Štatutárny orgán: Ing. Peter Bujňák, konateľ spoločnosti
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu: oddiel: Sro, vložka č. 10621/P

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: SK31 1111 0000 0011 2702 8005

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet plnenia diela

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: **„Čičava – kanalizácia, Rozšírenie kanalizácie.“** (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie a následne výkazu výmer z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
 - a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) Projektovej dokumentácie,
 - c) požiadaviek a náležitostí uvedených v časti v prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade s Technickým návrhom riešenia realizácie diela (zákazky) v súlade so súťažnými podkladmi a poskytnutej projektovej dokumentácie civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva,
 - d) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
 - e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - f) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“),
 - g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.
- 2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými

týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Doba realizácie diela

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný Dielo dokončiť do dohodnutej doby realizácie diela v zmysle Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, pričom deň ukončenia realizácie Diela je deň kedy je Dielo prevzaté objednávatelom na základe podpísania písomného protokolu o prevzatí Diela. Niektoré ustanovenia zmluvy zo svojej podstaty zostávajú v platnosti aj po riadnom odovzdaní Diela, ako napr. ustanovenia o záruke, zmluvnej pokute a podobne.
- 3.1.1. Doba realizácie diela podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 3 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje maximálne **150 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávatel odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.2 Ak zhotoviteľ zrealizuje dielo pred dohodnutou dobou realizácie diela, zaväzuje sa objednávatel dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúkanej dobe resp. lehote.
- 3.3 Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 12.06.2025 v zadávaní podlimitnej zákazky, pričom zhotoviteľ ocenil výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 1 805 445,33,- EUR s DPH (slovom jedenmiliónošestopäťtisícštyristoštyridsaťpäť eur tridsaťtri centov), pričom výška DPH je 337 603,60 EUR a cena bez DPH je 1 467 841,73,- EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávatelovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.4. Objednávatel neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať za vykonané práce 1 x štvrťročne. Konečnú faktúru zhotoviteľ vystaví a odošle po ukončení a odovzdaní zhotoveného diela.

- 5.1. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.2. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.
- 5.3. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.4. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 5.5. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. V prípade financovania diela z NFP bude súčasťou faktúry taktiež názov projektu a identifikácia kódu projektu (názov a kód projektu bude zhotoviteľovi oznámený pri podpise zmluvy).
- 5.7.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je **60** dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 5.11. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že

v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat', že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení

tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v záväzných návrhov realizácie v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej

ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.

- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.

- 7.19. Objednávateľ je povinný na vyzvanie zhotoviteľa sledovať a kontrolovať obsah stavebného denníka a v prípade potreby pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá má na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská oboch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.
- 7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.
- 7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.28. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 200 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.
- 7.29. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo

škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.

- 7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
- 7.33. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.
- 7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.35. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojek – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.
- 7.37. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti súvisiace s realizáciou projektu v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ v súlade s Výzvou PSK-MZP-007-2023-DV-EFRR a dodržiavať zásady environmentálneho hľadiska, t.j. dodržiavať ustanovenia podmienky definované v § 2 ods. 5 písm. q) zákona o VO č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.38. Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ďalej Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziať do úvahy aj Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a ostatným odpadom. Toto nariadenie je vydávané v jednotlivých regiónoch a vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

- 7.39. Evidencia odpadov bude vedená podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedný Zhotoviteľ. Jednotlivé odpady budú zhromažďované oddelene podľa druhov na príslušných miestach alebo v príslušných zhromažďovacích prostriedkoch a budú odvážané a zneškodňované oprávnenými osobami.
- 7.40. Zhotoviteľ je povinný recyklovať všetok použiteľný odpad, len ostatný prebytočný materiál (odpad) bude uložený mimo Staveniska na autorizovaných skládkach, a to v súlade s platnou slovenskou legislatívou o nakladaní s odpadmi, najmä so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z. z. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať povinnosti vyplývajúce z metodických príručiek Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedených nižšie v tomto článku zmluvy.
- 7.41. Zhotoviteľ si určí skládku podľa vlastného uváženia. Ponuková cena za odvoz a uskladnenie zeminy/sute v rámci jednotlivých stavebných objektov bude pevná a nebude ju možné meniť v závislosti na vzdialenosti skládky od Staveniska.
- 7.42. K preberaciemu konaniu Diela Zhotoviteľ predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady s uvedením množstiev vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho zhodnotenia, resp. zneškodnenia.
- 7.43. Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom NR SR č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení neskorších predpisov.
- 7.44. Navrhovaná zmluvná cena bude zahŕňať všetky poplatky za naloženie, odvoz a uloženie odpadov na skládkach odpadov alebo náklady na iné nakladanie a manipuláciu s odpadmi v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.45. Zemina určená na spätný zásyp bude dopravovaná a skladovaná na medziskládkach zriadených Zhotoviteľom.
- 7.46. Riadené skládky pre uloženie prebytočnej zeminy, sute a ostatného odpadu si uchádzač/Zhotoviteľ zaistí sám.
- 7.47. Z dôvodu ochrany prostredia Zhotoviteľ je povinný pri demolačných prácach zamedziť vzniku nadmernej prašnosti napr. nasýtením prašných miest v priestore určenom k demolácii vodou, eventuálne vytvorením vodnej clony, a pod.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávatel' oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.

- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.
- 8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore s Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v článku 11 ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý deň omeškania 1000 Eur
- 8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov

charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:
- a) poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu predmetu Diela, zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a b) v súlade s príslušnými predpismi,
 - d) ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne

objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

- 10.8. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, musí mať spôsobilosť, na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

Čl. 11 Výkonová záruka

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku výške 10 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výške 146 784,17 Eur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa alebo formou bankovej záruky.

- 11.2 Objednávateľ uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole .
- 11.3 Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek a všetkých nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 11.4 Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa nahradiť aj bankovou zárukou či poistením bankovej záruky. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo výške 10 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
 - 11.4.1 Banková záruka či poistenie bankovej záruky slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.
 - 11.4.2 Banková záruka či poistenie bankovej záruky je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa. Platnosť tejto záručnej listiny musí byť minimálne do 31.12.2025 s možným predĺžením na výzvu objednávateľa a to v prípade, že sa v priebehu plnenia diela objavia prípady vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie diela.
 - 11.4.3 Banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky či z poistenia bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení zmluvy.

Čl. 12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
 - 12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
 - 12.3.2. ide o dopĺňajúce časti diela bližšie špecifikované v čl. IV tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov,

pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,

12.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,

12.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:

a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,

b) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.

12.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

12.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.

12.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

12.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Technický návrh riešenia realizácie

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 17.09.2025,

Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 4 – Záväzné návrhy realizácie diela

Príloha č. 5 – Overená kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní

Príloha č. 7 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov

12.9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

12.10 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení v CRZ v zmysle zákona 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zároveň až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že bude ukončená kontrola VO, ak neboli identifikované nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia zápisu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO poskytovateľom NFP identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.

Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť

dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“

Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, inak lehoty podľa zmluvy neplynú.

V Čičave, dňa:

V Bratislave, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
PhDr. Dušan Vileník
starosta

.....
Ing. Pavol Hružík
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Peter Bujňák
konateľ spoločnosti
EKO SVIP, s.r.o.

Technický návrh riešenia realizácie diela

Stavba : Čičava – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie – SO 01 Stoková sieť - rozšírenie

A. Základné údaje

1.1. Technické normy

Dielo bude zhotovené podľa platnej realizačnej dokumentácie stavby a príslušných technických predpisov a noriem. Technický návrh riešenia je spracovaný v súlade s príslušnými normami a predpismi.

1.1.1. Príslušné technické podklady

Projektová dokumentácia stavby.

1.2. Predmet

Predmetom je opis projektového plánu zhotovenia stavebného diela a jeho technické riešenie.

1.3. Stručný popis stavby

Stavba rieši odkanalizovanie obce Čičava v tých častiach, kde doposiaľ nebola zrealizovaná výstavba kanalizácie. Stavba sa nachádza na k.ú. obce Čičava. Projektová dokumentácia je spravená na dobudovanie 7 vetiev kanalizácie, kde celková dĺžka rozšírenia stokovej siete je 2 738,50 m. Z toho sú už 3 vetvy v dĺžke 910 m vybudované aj skolaudované. **Ostáva dobudovať 4 vetvy v celkovej dĺžke 1828,50 m. Ide o vetvy AV, AIV, AIV-I, AIV-II.**

Splaškové odpadové vody vznikajúce spotrebou pitnej vody v domácnostiach budú odvádzane na likvidáciu do ČOV cez stoky rozšírenia stokovej siete.

1.4 Objektová skladba stavby

Stavba je navrhnutá v nasledujúcej objektovej skladbe :

- SO 01 – Stoka AIV
 - celková dĺžka 714 m – potrubie PVC SN 8 D315
 - celková dĺžka 100 m - potrubie PVC SN 8 D160
- SO 02 – Stoka AIV-1
 - celková dĺžka 163,0 m – potrubie PVC SN 8 D315
 - celková dĺžka 56,0 m - potrubie PVC SN 8 D160
- SO 03 – Stoka AIV-1
 - celková dĺžka 40,0 m – potrubie PVC SN 8 D315
 - celková dĺžka 24,0 m - potrubie PVC SN 8 D160
- SO 04 – Stoka AV
 - celková dĺžka 911,5 m – potrubie PVC SN 8 D315
 - celková dĺžka 264,0 m - potrubie PVC SN 8 D16

B. Technický návrh riešenia realizácie diela

Podrobný popis jednotlivých po sebe nasledujúcich operácií

1 Príprava staveniska

Pred zahájením prác musí dodávateľ stavebných prác overiť na stavenisku (pracovisku) inžinierske siete, podzemné priestory, presakovanie alebo prípadný výron škodlivých látok. Pred začatím samotných stavebných prác bude dopracovaná a odsúhlasená projektová dokumentácia dočasného dopravného značenia, ktorá bude schválená príslušným dopravným inšpektorátom. Po osadení dočasného dopravného značenia bude zriadené zariadenie staveniska z označením staveniska všetkými predpísanými údajmi. V rámci zariadenia staveniska budú vytvorené plochy pre dočasné skládky sypkých ako aj tuhých materiálov, parkoviská stojov a mechanizácie ako aj nákladných resp. osobných automobilov stavby. V rámci staveniska budú taktiež zriadené priestory pre vedenie stavby a pracovníkov podieľajúcich sa na výstavbe ako aj mobilné sociálne zariadenia pre pracovníkov stavby s napojením sa na inžinierske siete.

2 Vyznačenie inžinierskych sietí

Pred začiatkom zemných prác musí byť zodpovedným pracovníkom zaistené vyznačenie trás všetkých podzemných vedení inžinierskych sietí a iných prekážok. S druhom inžinierskych sietí, ich trasami a hĺbkovým uložením a s ich ochrannými pásmi musí byť oboznámený pracovník, ktorí budú zemné práce realizovať. Toto platí i pre trasy inžinierskych sietí v blízkosti staveniska, ktoré by mohli byť stavebné činnosťou narušené.

3 Vytýčenie stavby

Priestorová poloha stavebného objektu (hlavné polohové čiary, hlavné osy a hlavné body trasy (prípadne charakteristické body) a z nej geometrické prvky podrobného vytýčenia (body, osy, roviny, výškové úrovne apod.) sa vyznačí vytyčovacími značkami a zaistí zaistovacími značkami. Obrisy zemných konštrukcií sa označia profilovými lavičkami. Niveleta budúceho násypu sa vyznačí latovým krížením osadeným u osového kolíku. Tvar sklonu sa označí šikmými lavičkami umiestnenými na okraji päty násypu alebo výkopu.

Zaistujú sa všetky inžinierske siete a iné prekážky z hľadiska smerového a hĺbkového uloženia. Zamerajú sa všetky inžinierske siete potvrdené ich prevádzkovateľom z hľadiska smerového i hĺbkového uloženia. Následne geodet vytýči výškové body hlavnej osy stavby. Prostredníctvom týchto bodov bude určená poloha stavebného objektu a z nej geometrické prvky podrobného vytýčenia. (body, osy, roviny, výškové úrovne apod.)

4 Odstránenie jestvujúcich komunikácií a spevnených plôch a zelene

Pred zahájením samotných výkopových prác sa musia odstrániť jestvujúce vrstvy spevnených komunikácií v trase navrhutej kanalizácie s odvozom vybúraných hmôt na skládku. Zároveň sa v zmysle rozpočtových nákladov zdemontujú všetky objekty (dlažba, dreviny a kroviny, hospodárke objekty a iné...) v trase novobudovaných sietí. Prípadné jestvujúce oplotenie objektov sa zdemontuje v rozsahu potrebnom na realizáciu diela s ponechaním demontovaného materiálu na spätnú montáž po ukončení zemných prác v zmysle rozpočtových nákladov. Ornica v zelených pásoch bude po stiahnutí uložená na depóniu

v rámci staveniska. Po ukončení zemných a montážnych prác bude využitá na opätovne rozprestretie na dotknutých plochách.

5 Zemné práce

Výkop rýh bude realizovaný strojovo alebo ručne. Dno ryhy so dočistí ručne. Ryha pre uloženie potrubia sa vykope v šírke podľa projektovej dokumentácie a platných noriem. Steny rýh sa zabezpečia proti zosuvu pažením s rozopretím. Výkopová zemina sa bude ukladať pozdĺž výkopu ak to bude z priestorových pomerov možné resp. bude naložená na nákladné automobily a odvezená na skládku. Nezapažené výkopy, ktoré sa hĺbia musia mať bočné steny v sklone odpovedajúcej stabilite zeminy.

Prebytočný výkopový materiál sa naloží na dopravný prostriedok a odvezie na plochu Určenú objednávateľom.

5.1 Zemné práce realizované strojovo

Je možné použiť len stroje a strojné zariadenia, ktoré svojou konštrukciou a technickým stavom zodpovedajú predpisom k zaisteniu bezpečnosti práce a technických zariadení. Stroje sa smú použiť k účelom, pre ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom a technickými normami.

Stroje môže samostatne obsluhovať iba pracovník, ktorý má pre túto činnosť odbornou spôsobilosť.

Obsluha stroja musí byť najmenej raz za 24 mesiacov školená a preskúšaná z predpisov k zaisteniu bezpečnosti práce.

Stroj obsluhuje jeden pracovník, pokiaľ výrobca v technických podmienkach alebo v návode na obsluhu stroja nestanoví inak.

Ak stroj obsluhuje viac než jeden pracovník, musí byť určený zodpovedný pracovník.

Samostatne môžu obsluhovať stroje len pracovníci duševne a telesne spôsobilí, starší ako 18 rokov, pokiaľ pre obsluhu stroja nie je stanovená vyššia veková hranica, ktoré sú:

a) poverení výrobcom stroja (ktorí montujú, overujú, skúšajú a predvádzajú stroje, prípadne školia obsluhu),

b) určené dodávateľom stavebných prác k obsluhu (údržbe), preukázateľne zaškolení a zacvičení, prípadne podľa zvláštnych predpisov majúcich odbornú spôsobilosť k obsluhu. (strojný, žeriavnícky, vodičský preukaz apod.).

Obsluha sa musí plne venovať ovládaniu stroja tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, stroja a konštrukcií.

Ak zistí obsluha vadu alebo poškodenie, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť práce a ktorú nie je schopná sama odstrániť, nesmie stroj uviesť do prevádzky a musí poruchu ohlásiť zodpovednému pracovníkovi. Ak pracovník zistí takúto poruchu počas prevádzky, musí stroj ihneď zastaviť a bezpečne zaistiť proti nežiaducemu spusteniu.

Obsluha musí pred zahájením práce podľa návodu výrobcu prehliadnuť stroj a príslušenstvo a prekontrolovať, či sú ovládacie a bezpečnostné zariadenia funkčné.

Počas prevádzky stroja musí byť zaistená jeho stabilita v priebehu všetkých pracovných operácií. Ak je stroj vybavený operami, tiahlom alebo závesmi, musí byť behom prevádzky nastavený v súlade s návodom výrobcu v pracovnej polohe a zaistené proti zapadnutiu, posunutiu alebo uvoľneniu.

Výsuvné, sklopné a podobné časti stroja a zariadenia, vrátane hadíc, elektrických prívodov a vedenia musia byť zabezpečené tak, aby nemohlo dôjsť k ich styku s pohyblivými časťami stroja.

Pri práci stroja počas prevádzky na verejných komunikáciách musí dodávateľ stavebných prác zaistiť stály dozor určeným pracovníkom. Tento pracovník je povinný vydávať pokyny k zaisteniu bezpečnosti práce.

Vibračné valce a vibračné nohy musia byť používané len takým spôsobom a na takých pracoviskách, kde nehrozí nebezpečné prenášanie vibrácií a spôsobeniu škôd na blízkych objektoch, výkopoch a pod.

Stroje musia byť pri prerušení alebo ukončení prevádzky zaistené tak, aby nemohli byť zdrojom ohrozenia alebo neoprávneného užívania.

Údržba, opravy a čistenie sa musí realizovať v súlade s dokumentáciou stroja a technickými normami. Za včasné zaistenie údržby a oprav stroja v súlade s dokumentáciou zodpovedá dodávateľ zemných stavebných prác.

5.2 Zemné práce prevádzané ručne

Činnosti spojené so zemnými prácami prevádzané ručne realizuje zaučení stavebných pracovníkov, ktorí sú riadne a preukázateľne poučení so záväznými technologickými predpismi a predpismi BOZP. Pre pracovnú skupinu (čatu) stavebných pracovníkov je určený vedúci čaty.

5.3 Mechanizmy, pomocné prostriedky

Pracovná čata môže byť vybavená:

a) ťažké mechanické prostriedky:

- rýpadla, dozéry, vibračné valce, vibračné dosky, vrtné súpravy, rýpadlá, nakladače, žeriavy, nákladné auta atd.

b) ľahké mechanické prostriedky:

- lopaty, krompáče, rýle, pneumatiké a elektrické zbíjacie kladivá, meracie kolieska, metre, pásma.

6 Nálezy vo výkopoch

Pokiaľ sa pri realizácii zemných prác vyskytnú nálezy, pri ktorých sa nedá vylúčiť, že ide o nálezy povahy historické, archeologické, paleontologické alebo

geologické, o minerálne pramene alebo o iné dôležité nálezy verejného záujmu, postupuje sa podľa zákona.

7. Potrubie a uloženia potrubia

Samotné osadenie potrubia bude realizované 2 technologickými postupmi a to :

- 1) Uložením potrubia v otvorenom výkope
- 2) Bezvýkopovou technológiou – Pretláčaním

7.1 Potrubie a uloženie potrubia v otvorenom výkope

Po hrubom výkope sa dno ryhy upraví do projektom predpísaného sklonu (prípadné priehlbiny sa vyplnia vhodným materiálom z ryhy). Na dno ryhy sa naniesie podkladové lôžko zo sypkého materiálu s veľkosťou zrna 0-4, 0-8, 4-8 mm a zhutní sa na $ID > 0,8$. Vytvorí sa tým zhutnené lôžko pre ukladanie hladkého potrubia PVC SN 8 DN 250 resp. DN 150. Počas výstavby musí byť dno ryhy suché. V prípade zvýšenia hladiny podzemnej vody je nutné vodu odvieť drenážnym potrubím s flexibilnej rúry obaleným gotextíliou s výstením drenáže do recipientu alebo do čerpacej studne zriadenej počas výstavby. Nepoškodené rúry sa ukladajú tak, aby po celej dĺžke ležali na lôžku. Montáž vodovodných potrubí, armatúr a šácht smú vykonávať len vyškolení pracovníci. Rúry a tvarovky sa budú skladovať podľa STN 64 0090. Rúry sa môžu skladovať i v netemperovaných skladoch alebo na voľnej ploche pod ochranou proti priamemu slnečnému žiareniu najviac dva roky odo dňa výroby tak, aby sa predišlo ich poškodeniu a deformáciám. Skladovacie miesto musí byť rovné a rúry musia byť uložené po celej dĺžke.

Pred vykonaním skúšky tesnosti potrubia je potrebné sa presvedčiť o celkovom stave potrubia, najmä o čistote vnútra potrubia, skontrolovať spoje a stabilitu potrubia a odporúča sa urobiť kontrolu priechodnosti potrubia.

7.2 Potrubie realizované bezvýkopovou technológiou – Pretláčaním

Kanalizačné potrubie budú realizované v otvorenom zapaženom výkope s výnimkou križovania štátnej komunikácie, ktoré sa vykoná bezvýkopovou technológiou – pretláčaním pod komunikáciou.

Štartovacia jama pre umiestnenie pretláčacej súpravy sa zriadi na najbližšom voľnom priestranstve. Súprava sa umiestni do takej pozície, aby sa dosiahla predpísaná niveleta potrubia podľa pozdĺžneho profilu. Na akumuláciu výplachu a vyťaženieho materiálu bude slúžiť dočasná jama pre výplach. V mieste križovania bude osadená oceľová chránička s priemerom 530 mm a hrúbkou steny 8 mm. Následne sa do zrealizovanej chráničky nasunie pomocou vymedzovacích objímok PVC potrubie DN 250. Obe konce chráničiek sa uzavru koncovými uzatváracími manžetami.

8. Prefabrikované objekty

V zmysle projektovej dokumentácie budú v rámci jednotlivých objektov zrealizované nasledujúce prefabrikované železobetónové objekty :

- Kanalizačné revízne šachty DN 1000 – kanalizačných stôk

8.1 Kanalizačné šachty DN 1000

Kanalizačné šachty sa budú realizovať súčasne s realizáciou kanalizačného potrubia stôk a to do vykopanej zapaženej stavebnej jamy. Šachty sa zrealizujú ako prefabrikované, pozostávajúce zo šachtového dna priemeru 1000 mm, skruží rovnakého priemeru 1000 mm a prechodového kónusu 1000/600 mm, na ktorý bude osadený kanalizačný liatinový poklop DN 600 D400. Na výškovú úpravu poklopu do nivelety okolitého terénu bude použitý prefabrikovaný železobetónový prstenec DN 600. Súčasťou šachtového dna budú zabudované PVC prechodky pre napojenie kanalizačného potrubia. Pre vstup do šacht budú slúžiť oceľové poplastované stúpadlá a kapsové stúpadlo umiestené vo prechodovom kónuse šachty. Pre zabezpečenie vodotesnosti kanalizačných šacht budú na spoje medzi jednotlivými časťami šachty použité tesniace pryžmové tesnenia.

Činnosti spojené s osadením kanalizačných šacht budú realizovať stavební pracovníci, ktorí sú riadne a preukázateľne poučený so záväznými technologickými predpismi a predpismi BOZP. Pre pracovnú skupinu (čatu) stavebných pracovníkov je určený vedúci čaty.

9 Skúšky tesnosti potrubia

Pred odovzdaním stavebného diela objednávateľovi a uvedením do prevádzky sa vykonajú predpísané skúšky vodotesnosti kanalizačnej siete. Preukázanie kvality spojov potrubí stavebného objektu overí sa vykonaním tlakových skúšok a skúšok tesnosti v zmysle platných technických noriem a projektovej dokumentácie. Zápisy o skúškach budú tvoriť neoddeliteľnú prílohu pri preberacom a odovzdávacím konaní. Zásyp ryhy a úprava povrchu sa vykoná až po úspešnom absolvovaní skúšky. Pred konečným zásypom potrubia je potrebné zamerať jeho skutočnú polohu teda vykonať porealizačné zameranie. Po realizácii tlakových skúšok sa urobí dezinfekcia potrubia v zmysle STN 75 5403 EN 805 čl.12. Pred samotnou dezinfekciou je potrebné potrubie prepláchnuť vodou v množstve, ktoré sa rovná minimálne dvojnásobku objemu potrubia.

10 Obsyp potrubia a zásypy ryhy

Obsyp potrubia sa zhotovuje ihneď po uložení rúr a ich vzájomnom spojení. Materiál obsypu kamenivo fr.0-22 mm sa rozprestrie po oboch stranách rúry. Ďalšie vrstvy sa zhutňujú iba po stranách potrubia až do výšky 30 cm nad vrchol rúry ($ID > 0,8$). Zhutňovanie obsypu priamo nad rúrou nie je prípustné. Po vyhotovení obsypu potrubia a jeho zhutnení sa vykoná predpísaná skúška vodotesnosti úsekov podľa STN 73 67 16. Po jej vykonaní je možné pristúpiť k zásypu ryhy. Pred samotným zásypom sa na obsyp rozprestrie výstražná fólia príslušnej farby. Zásyp ryhy sa uskutoční po vrstvách zhutneným materiálom – štrkopieskom fr. 0-63 mm v komunikáciách, resp. v nespevnenom teréne vhodnou sypaninou z výkopku. Tento zásyp bude prevádzkaný za stáleho zhutňovania po úroveň konštrukčných vrstiev vozovky

Technológia zásypu a obsypu ryhy sa musí realizovať v súlade s STN 73 6701.

11 Komunikácie a spätná úprava dotknutých plôch

Po ukončení zemných a montážnych prác a po vykonaní predpísaných skúšok a inšpekcií bude prebiehať spätná úprava dotknutých plôch a komunikácií. Spevnené vrstvy komunikácií

budú realizované vo vrstvách podľa projektovej dokumentácie, resp. v zmysle rozpočtových nákladov stavby

Podkladové vrstvy cestnej komunikácie sa zhutnenia podľa platných predpisov STN.

Následne bude zrealizovaná asfaltová vrstva komunikácie vrátane spojovacieho postreku, zhutnená cestným valcom na požadovanú úroveň.

12 Odpady

Z odpadmi vzniknutými počas výstavby bude nakladané podľa súčasnej platnej legislatívy.

13 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Počas realizácie výkopových prác na stavbe bude zhotoviteľ dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, týkajúce sa ochrany zdravia pri práci, ktoré sa na tento druh práce vzťahujú z prílohy č. 2 k vyhláške č. 147/2013 Z. z., ktoré sa týkajú predmetnej stavby.

Za dodržiavanie daných predpisov zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne osoba určená a poverená stavbyvedúcim.

Všetky nákladné vozidlá a stavebné mechanizácie ktoré budú použité na stavbe v obci **Červená Voda** musia byť v dobrom technickom stave. Nákladné vozidlá boli podrobené technickej kontrole a emisnej kontrole a spĺňajú požiadavky na ich prevádzkovanie v súlade so Zákonom č. 725/2004Z.z. V prípade akejkoľvek havárie (napr. únik palivových látok, mazacích olejov atď.) bude zhotoviteľ postupovať podľa predpisov nato určených, a to platí aj u stavebných mechanizmov. Plnenie daných skutočností bude kontrolovať stavbyvedúci zhotoviteľa a priebežne aj autorizovaný bezpečnostný technik.

14 Odovzdanie zrealizovaného stavebného diela investorovi

Po ukončení všetkých stavebných prác zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatíu diela. Objednávateľ následne určí dátum preberacieho konania na ktorom sa zúčastnia všetky dotknuté strany. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi oprávneným geodetom spracovaný kompletný geodetický elaborát v požadovanom rozsahu a forme. Zároveň zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v dohodnutom počte pare všetku dokumentáciu stavby dohodnutú v zmluve o dielo. Po prevzatí dokumentácie a po kontrole staveniska bude spísaný protokol o prevzatí a odovzdaní stavby, v ktorom budú uvedené prípadné drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu diela vrátane termínu ich odstránenia.

.....
Ing. Ladislav Bačenko
osoba splnomocnená na základe
plnej moci, Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Peter Bujňák
konateľ spoločnosti
EKO SVIP, s.r.o.

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: **Obec Čičava, Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou**

Názov predmetu zákazky: **“ČIČAVA - KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE - SO 01 STOKOVÁ SIEŤ – ROZŠÍRENÍ“**

Skupina dodávateľov:

Vedúci člen skupiny:

Názov: Metrostav DS a.s.
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602

Člen Skupiny:

Názov: EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO: 36 449 717

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH (23%) vyjadrená v EUR	<u>1 805 445,33 EUR</u>
2.	B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska	<u>150 dní</u>

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH 23%
1 467 841,73 EUR	337 603,60 EUR	1 805 445,33 EUR

V Bratislave, dňa 17.09.2025

.....
Ing. Ladislav Bačenko

osoba splnomocnená na základe plnej moci
Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Peter Bujňák

konateľ spoločnosti
EKO SVIP, s.r.o.

Poradie	Kod	Nazov	Jednotkova cena	Mnozstvo	Merna jednotka	Celkova cena	Typ	Popis
1.		Celkové hodnotenie	0	1		0		
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	1467841,73	1,23		1805445,33		
1.1.1.		ČIČAVA - KANALIZÁCIA. ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE - SO 01	1467841,73	1		1467841,73		
		STOKOVÁ SIET' - ROZŠÍRENIE						
1.1.1.1.		01 Stoka AIV	561649,6	1		561649,6		
1.1.1.1.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	558849,6	1		558849,6		
1.1.1.1.1.1.	1	Zemné práce	339926,26	1		339926,26		
1.1.1.1.1.1.1.		Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm. do 1000 m2	4,7	120	m2	564		
1.1.1.1.1.1.2.		Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m2. -0.26000t	4,5	129	m2	580,5		
1.1.1.1.1.1.3.		Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2. hr. nad 50 do 100 mm. -0.25000t	4,7	244,5	m2	1149,15		
1.1.1.1.1.1.4.		Vytrhanie obrúb betonových. záhonových. -0.02100t	2,86	36	m	102,96		
1.1.1.1.1.1.5.		Vybúranie lôžka obrúb. obrubníkov a žlabov. hr. do 100 mm. šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého. -0.06900t	3,5	36	m	126		
1.1.1.1.1.1.6.		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého. hr. vrstvy 100 do 200 mm. -0.24000t	1,07	244,5	m2	261,62		
1.1.1.1.1.1.7.		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.100 do 200 mm. -0.23500t	13,37	244,5	m2	3268,97		
1.1.1.1.1.1.8.		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	21,68	5	m	108,4		
1.1.1.1.1.1.9.		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	5,79	100	hod	579		
1.1.1.1.1.1.10.		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	17,6	24,2	m	425,92		
1.1.1.1.1.1.11.		Ochranné zábradlie okolo výkopu. drevené výšky 1.10 m dvojtyčové	4,63	30	m	138,9		
1.1.1.1.1.1.12.		Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	22,72	65,472	m3	1487,52		
1.1.1.1.1.1.13.		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady. so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	3	465	m3	1395		
1.1.1.1.1.1.14.		Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2. 5m hornina3	31,06	60	m3	1863,6		
1.1.1.1.1.1.15.		Výkop zapaženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	14,83	175,2	m3	2598,22		
1.1.1.1.1.1.16.		Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton. lxšxv 3000x2000x150 mm	325	5	ks	1625		
1.1.1.1.1.1.17.		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	35	2000,763	m3	70026,71		

1.1.1.1.1.1.18.		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3	1,5	2000,763	m3	3001,14		
1.1.1.1.1.1.19.		Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	900	11	m	9900		
1.1.1.1.1.1.20.		Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm. hr. steny 10 mm. ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	375	11	m	4125		
1.1.1.1.1.1.21.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. príložné do 4 m	8,6	4120,6	m2	35437,16		
1.1.1.1.1.1.22.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné hĺbky do 4 m	5,71	4120,6	m2	23528,63		
1.1.1.1.1.1.23.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	5	2000,763	m3	10003,82		
1.1.1.1.1.1.24.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0,41	4001,526	m3	1640,63		
1.1.1.1.1.1.25.		Uloženie netriedených sypanín do zemných hrádzí hornín 1-4 . ílová hlina do 50 % objemu	3,17	13,2	m3	41,84		
1.1.1.1.1.1.26.		Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	0,68	2000,763	m3	1360,52		
1.1.1.1.1.1.27.		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	12	3601,373	t	43216,48		
1.1.1.1.1.1.28.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	5,5	1317,8	m3	7247,9		
1.1.1.1.1.1.29.		Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	30	2108,48	t	63254,4		
1.1.1.1.1.1.30.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	37,5	601,04	m3	22539		
1.1.1.1.1.1.31.		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	28,5	961,664	t	27407,42		
1.1.1.1.1.1.32.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	0,3	882,2	m2	264,66		
1.1.1.1.1.1.33.		Rozprestretie ornice v rovine. plocha nad 500 m2. hr. do 300 mm	1,23	465	m2	571,95		
1.1.1.1.1.1.34.		Svahovanie trvalých svahov v násype	1,95	43,2	m2	84,24		
1.1.1.1.1.2.		Zakladanie	489,14	1		489,14		
1.1.1.1.1.2.1.		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	47,26	10,35	m3	489,14		
1.1.1.1.1.3.	4	Vodorovné konštrukcie	8929,75	1		8929,75		
1.1.1.1.1.3.1.		Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	69,75	88,22	m3	6153,35		
1.1.1.1.1.3.2.		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže. výšky do 100 mm	9,86	23	ks	226,78		
1.1.1.1.1.3.3.		Prstenec vyrovnávací hrdlový betónový BAR-V10. vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm. výška 100 mm	18	23	ks	414		

1.1.1.1.1.3.4.		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	144,34	6,094	m3	879,61		
1.1.1.1.1.3.5.		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie.stoky a drobné objekty	20,31	16,25	m2	330,04		
1.1.1.1.1.3.6.		Zahádzka z lomového kameňa. hmotnosť jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne medzier	73,49	12,6	m3	925,97		
1.1.1.1.1.4.	5	Komunikácie	24345,6	1		24345,6		
1.1.1.1.1.4.1.		Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm	14	244,5	m2	3423		
1.1.1.1.1.4.2.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm	14,7	244,5	m2	3594,15		
1.1.1.1.1.4.3.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0.70 kg/m2	1,2	489	m2	586,8		
1.1.1.1.1.4.4.		Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	22	244,5	m2	5379		
1.1.1.1.1.4.5.		Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 50 mm	23,5	244,5	m2	5745,75		
1.1.1.1.1.4.6.		Položenie dlažby po prekopoch. dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	19,85	129	m2	2560,65		
1.1.1.1.1.4.7.		Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm. šírky nad 20 do 40 mm	7,5	407,5	m	3056,25		
1.1.1.1.1.5.	8	Rúrové vedenie	131381,44	1		131381,44		
1.1.1.1.1.5.1.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	10	100	m	1000		
1.1.1.1.1.5.2.		Rúra PVC-U hladký. kanalizačný. gravitačný systém Dxr 160x4.7 mm dl. 6 m. SN8 - plnostenná	57	16,667	ks	950,02		
1.1.1.1.1.5.3.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	15	3	m	45		
1.1.1.1.1.5.4.		Rúra PVC-U hladký. kanalizačný. gravitačný systém Dxr 200x5.9 mm . dl. 1 m. SN8 - napenená (viacvrstvá)	18	3	ks	54		
1.1.1.1.1.5.5.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	25	694	m	17350		
1.1.1.1.1.5.6.		Rúra PVC-U hladký. kanalizačný. gravitačný systém Dxr 315x9.2 mm. dl. 6 m. SN8 - plnostenná	575	115,667	ks	66508,53		
1.1.1.1.1.5.7.		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	7	20	ks	140		
1.1.1.1.1.5.8.		Koleno PVC. DN 150x15°. 30°. 45° pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	4	20	ks	80		
1.1.1.1.1.5.9.		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	7	20	ks	140		
1.1.1.1.1.5.10.		Zátka PVC do hrdla DN 150 hladký kanalizačný systém. PIPELIFE	2	20	ks	40		
1.1.1.1.1.5.11.		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	8	3	ks	24		
1.1.1.1.1.5.12.		Koleno PVC-U. DN 200x67°. 87° pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	4	3	ks	12		

1.1.1.1.1.5.13.		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	20	23	ks	460		
1.1.1.1.1.5.14.		Odbočka PVC DN 300/200/87° hladký kanalizačný systém. PIPELIFE	80	3	ks	240		
1.1.1.1.1.5.15.		Odbočka PVC DN 300/150/45° hladký kanalizačný systém. PIPELIFE	60	20	ks	1200		
1.1.1.1.1.5.16.		Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	5	100	m	500		
1.1.1.1.1.5.17.		Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	7,5	714	m	5355		
1.1.1.1.1.5.18.		Kompletná sada SAVA na kontrolu tesnosti potrubia vodou pre DN 150-300	1500,11	1	ks	1500,11		
1.1.1.1.1.5.19.		Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	50	5	ks	250		
1.1.1.1.1.5.20.		Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	53,2	0,113	m3	6,01		
1.1.1.1.1.5.21.		Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	150	23	ks	3450		
1.1.1.1.1.5.22.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	70	23	ks	1610		
1.1.1.1.1.5.23.		Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000. rozmer 1000/675x300 mm	540	23	ks	12420		
1.1.1.1.1.5.24.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	40	58	ks	2320		
1.1.1.1.1.5.25.		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000. Dxvxhr 1000x250x100 mm	50	43	ks	2150		
1.1.1.1.1.5.26.		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000. Dxvxhr 1000x500x100 mm	75	15	ks	1125		
1.1.1.1.1.5.27.		Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	18	81	ks	1458		
1.1.1.1.1.5.28.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	40	23	ks	920		
1.1.1.1.1.5.29.		Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000. hr. steny 100 mm. rozmer 1000x625x580 mm	105	23	ks	2415		
1.1.1.1.1.5.30.		Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	35	23	ks	805		
1.1.1.1.1.5.31.		Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000. PIPELIFE	250	23	ks	5750		
1.1.1.1.1.5.32.		Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	116,68	4,655	m3	543,15		
1.1.1.1.1.5.33.		Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	116,62	1,376	m3	160,47		
1.1.1.1.1.5.34.		Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	18,44	21,7	m2	400,15		
1.1.1.1.1.6.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9717,11	1		9717,11		

1.1.1.1.1.6.1.		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	13,7	36	m	493,2		
1.1.1.1.1.6.2.		Obrubník parkový. lxšxv 500x50x200 mm. prírodný	4,8	72	ks	345,6		
1.1.1.1.1.6.3.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	5	407,5	m	2037,5		
1.1.1.1.1.6.4.		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	1,95	214,043	t	417,38		
1.1.1.1.1.6.5.		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	0,42	1926,387	t	809,08		
1.1.1.1.1.6.6.		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	5,7	214,043	t	1220,05		
1.1.1.1.1.6.7.		Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi. uholný decht. dechtové výrobky (17 03). ostatné	20	214,043	t	4280,86		
1.1.1.1.1.6.8.		Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	0,53	214,043	t	113,44		
1.1.1.1.1.7.		Presun hmôt HSV	44060,3	1		44060,3		
1.1.1.1.1.7.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	12	3671,692	t	44060,3		
1.1.1.1.2.	M	Práce a dodávky M	2800	1		2800		
1.1.1.1.2.1.	23-M	Montáže potrubia	2800	1		2800		
1.1.1.1.2.1.1.		Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 300	200	14	m	2800		
1.1.1.2.		02 Stoka AIV-1	101526,3	1		101526,3		
1.1.1.2.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	101526,3	1		101526,3		
1.1.1.2.1.1.	1	Zemné práce	52647,13	1		52647,13		
1.1.1.2.1.1.1.		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2. hr. nad 50 do 100 mm. -0.25000t	7,86	96,3	m2	756,92		
1.1.1.2.1.1.2.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého. hr.100- 200mm. -0.24000t	5,89	96,3	m2	567,21		
1.1.1.2.1.1.3.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.100 do 200 mm. -0.23500t	13,37	96,3	m2	1287,53		
1.1.1.2.1.1.4.		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	21,68	5	m	108,4		
1.1.1.2.1.1.5.		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	5,79	20	hod	115,8		
1.1.1.2.1.1.6.		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	17,6	3,3	m	58,08		
1.1.1.2.1.1.7.		Ochranné zábradlie okolo výkopu. drevené výšky 1.10 m dvojtyčové	4,63	20	m	92,6		
1.1.1.2.1.1.8.		Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	22,72	1,98	m3	44,99		
1.1.1.2.1.1.9.		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	14,91	361,708	m3	5393,07		

1.1.1.2.1.1.10.		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3	1,5	361,708	m3	542,56		
1.1.1.2.1.1.11.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. príložné do 4 m	8,6	802,1	m2	6898,06		
1.1.1.2.1.1.12.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné hĺbky do 4 m	5,71	802,1	m2	4579,99		
1.1.1.2.1.1.13.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	5	361,708	m3	1808,54		
1.1.1.2.1.1.14.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0,41	723,416	m3	296,6		
1.1.1.2.1.1.15.		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	0,77	361,708	m3	278,52		
1.1.1.2.1.1.16.		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	12	651,074	t	7812,89		
1.1.1.2.1.1.17.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	6	218,763	m3	1312,58		
1.1.1.2.1.1.18.		Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	25	350,021	t	8750,53		
1.1.1.2.1.1.19.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	37,5	142,945	m3	5360,44		
1.1.1.2.1.1.20.		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	28,5	228,712	t	6518,29		
1.1.1.2.1.1.21.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	0,3	211,75	m2	63,53		
1.1.1.2.1.2.	2	Zakladanie	106,34	1		106,34		
1.1.1.2.1.2.1.		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	47,26	2,25	m3	106,34		
1.1.1.2.1.3.	4	Vodorovné konštrukcie	1879,27	1		1879,27		
1.1.1.2.1.3.1.		Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	69,75	21,175	m3	1476,96		
1.1.1.2.1.3.2.		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže. výšky do 100 mm	9,86	5	ks	49,3		
1.1.1.2.1.3.3.		Prstenec vyrovnávací hrdlový betónový BAR-V10. vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm. výška 100 mm	18	5	ks	90		
1.1.1.2.1.3.4.		Dosky. bloky. sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	144,34	1,325	m3	191,25		
1.1.1.2.1.3.5.		Debnenie v otvorenom výkope dosiek. sedlových lôžok a blokov pod potrubie.stoky a drobné objekty	20,31	3,533	m2	71,76		
1.1.1.2.1.4.	5	Komunikácie	5479,47	1		5479,47		
1.1.1.2.1.4.1.		Podklad z kameniva hrubého drveného vet. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm	14	96,3	m2	1348,2		
1.1.1.2.1.4.2.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm	14,7	96,3	m2	1415,61		

1.1.1.2.1.4.3.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0.70 kg/m2	1,2	96,3	m2	115,56		
1.1.1.2.1.4.4.		Asfaltový betón vrstva ohrubná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 60 mm	27	96,3	m2	2600,1		
1.1.1.2.1.5.	8	Rúrové vedenie	29631,57	1		29631,57		
1.1.1.2.1.5.1.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	10	56	m	560		
1.1.1.2.1.5.2.		Rúra PVC-U hladký. kanalizačný. gravitačný systém Dxr 160x4.7 mm dl. 6 m. SN8 - plnostenná	57	9,333	ks	531,98		
1.1.1.2.1.5.3.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	25	155,5	m	3887,5		
1.1.1.2.1.5.4.		Rúra PVC-U hladký. kanalizačný. gravitačný systém Dxr 315x9.2 mm. dl. 6 m. SN8 - plnostenná	575	25,917	ks	14902,28		
1.1.1.2.1.5.5.		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	7	7	ks	49		
1.1.1.2.1.5.6.		Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém. PIPELIFE	4	7	ks	28		
1.1.1.2.1.5.7.		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	7	7	ks	49		
1.1.1.2.1.5.8.		Zátka PVC vnútorná do hrdla DN 150 pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	2	7	ks	14		
1.1.1.2.1.5.9.		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	20	7	ks	140		
1.1.1.2.1.5.10.		Odbočka 45° PVC. DN 300/150 pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	60	7	ks	420		
1.1.1.2.1.5.11.		Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	5	56	m	280		
1.1.1.2.1.5.12.		Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	7,5	160,5	m	1203,75		
1.1.1.2.1.5.13.		Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	7,8	160,5	m	1251,9		
1.1.1.2.1.5.14.		Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	53,2	0,003	m3	0,16		
1.1.1.2.1.5.15.		Zriadenie šacht prefabrikovaných do 4t	150	5	ks	750		
1.1.1.2.1.5.16.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	70	5	ks	350		
1.1.1.2.1.5.17.		Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000. rozmer 1000/675x300 mm	540	5	ks	2700		
1.1.1.2.1.5.18.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	40	3	ks	120		
1.1.1.2.1.5.19.		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000. Dvvr 1000x250x100 mm	50	1	ks	50		
1.1.1.2.1.5.20.		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000. Dvvr 1000x500x100 mm	75	2	ks	150		
1.1.1.2.1.5.21.		Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	18	8	ks	144		
1.1.1.2.1.5.22.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	40	5	ks	200		

1.1.1.2.1.5.23.		Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000. hr. steny 100 mm. rozmer 1000x625x580 mm	105	5	ks	525		
1.1.1.2.1.5.24.		Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	35	5	ks	175		
1.1.1.2.1.5.25.		Poklop BEGU betón - liatina. tr. zaťaženia D400. pre revízne šachty DN 630 až 1000	230	5	ks	1150		
1.1.1.2.1.6.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3008,76	1		3008,76		
1.1.1.2.1.6.1.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	5	160,5	m	802,5		
1.1.1.2.1.6.2.		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	1,95	69,818	t	136,15		
1.1.1.2.1.6.3.		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	0,42	568,557	t	238,79		
1.1.1.2.1.6.4.		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	5,7	69,818	t	397,96		
1.1.1.2.1.6.5.		Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi. uholný decht. dechtové výrobky (17 03). ostatné	20	69,818	t	1396,36		
1.1.1.2.1.6.6.		Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	0,53	69,818	t	37		
1.1.1.2.1.7.	99	Presun hmôt HSV	8773,76	1		8773,76		
1.1.1.2.1.7.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	12	731,147	t	8773,76		
1.1.1.3.		03 Stoka AIV-2	57369,72	1		57369,72		
1.1.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	55244,72	1		55244,72		
1.1.1.3.1.1.	1	Zemné práce	35584,09	1		35584,09		
1.1.1.3.1.1.1.		Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2. hr. nad 50 do 100 mm. -0.25000t	5	76,5	m2	382,5		
1.1.1.3.1.1.2.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého. hr.100- 200mm. -0.24000t	5,89	76,5	m2	450,59		
1.1.1.3.1.1.3.		Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.100 do 200 mm. -0.23500t	13,37	76,5	m2	1022,81		
1.1.1.3.1.1.4.		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	15,32	5	m	76,6		
1.1.1.3.1.1.5.		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	5,79	10	hod	57,9		
1.1.1.3.1.1.6.		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	14,74	3,3	m	48,64		
1.1.1.3.1.1.7.		Ochranné zábradlie okolo výkopu. drevené výšky 1.10 m dvojtyčové	4,81	10	m	48,1		
1.1.1.3.1.1.8.		Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	22,72	1,98	m3	44,99		
1.1.1.3.1.1.9.		Výkop zapaženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	35	102,2	m3	3577		
1.1.1.3.1.1.10.		Cestný panel IZD 300/200/15 JP 6 ton. lxšxv 3000x2000x150 mm	350	5	ks	1750		

1.1.1.3.1.1.11.		Výkop ryhy šířky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	37	127,215	m3	4706,96		
1.1.1.3.1.1.12.		Příplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3	1,47	127,215	m3	187,01		
1.1.1.3.1.1.13.		Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	900	7	m	6300		
1.1.1.3.1.1.14.		Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm. hr. steny 10 mm. ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	375	7	m	2625		
1.1.1.3.1.1.15.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. príložné do 4 m	8,62	261	m2	2249,82		
1.1.1.3.1.1.16.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné hĺbky do 4 m	5,71	261	m2	1490,31		
1.1.1.3.1.1.17.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	5	121,935	m3	609,68		
1.1.1.3.1.1.18.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0,41	243,87	m3	99,99		
1.1.1.3.1.1.19.		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	0,77	121,935	m3	93,89		
1.1.1.3.1.1.20.		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	12	219,483	t	2633,8		
1.1.1.3.1.1.21.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	6	87,285	m3	523,71		
1.1.1.3.1.1.22.		Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	25	139,656	t	3491,4		
1.1.1.3.1.1.23.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	37,5	39,93	m3	1497,38		
1.1.1.3.1.1.24.		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	25	63,888	t	1597,2		
1.1.1.3.1.1.25.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	0,3	62,7	m2	18,81		
1.1.1.3.1.2.	2	Zakladanie	42,53	1		42,53		
1.1.1.3.1.2.1.		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	47,26	0,9	m3	42,53		
1.1.1.3.1.3.	4	Vodorovné konštrukcie	587,93	1		587,93		
1.1.1.3.1.3.1.		Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	69,75	6,27	m3	437,33		
1.1.1.3.1.3.2.		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže. výšky do 100 mm	5,7	2	ks	11,4		
1.1.1.3.1.3.3.		Prstenec vyrovnávací hrdlový betónový BAR-V10. vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm. výška 100 mm	17	2	ks	34		
1.1.1.3.1.3.4.		Dosky. bloky. sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	144,34	0,53	m3	76,5		

1.1.1.3.1.3.5.		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie.stoky a drobné objekty	20,31	1,413	m2	28,7		
1.1.1.3.1.4.	5	Komunikácie	4582,35	1		4582,35		
1.1.1.3.1.4.1.		Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm	14	76,5	m2	1071		
1.1.1.3.1.4.2.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm	14,7	76,5	m2	1124,55		
1.1.1.3.1.4.3.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0.70 kg/m2	1,2	76,5	m2	91,8		
1.1.1.3.1.4.4.		Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 60 mm	30	76,5	m2	2295		
1.1.1.3.1.5.	8	Rúrové vedenie	8697,08	1		8697,08		
1.1.1.3.1.5.1.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	10	24	m	240		
1.1.1.3.1.5.2.		Rúra PVC-U hladký. kanalizačný. gravitačný systém Dxr 160x4.7 mm dl. 6 m. SN8 - plnostenná	57	4	ks	228		
1.1.1.3.1.5.3.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	25	38	m	950		
1.1.1.3.1.5.4.		Rúra PVC-U hladký. kanalizačný. gravitačný systém Dxr 315x9.2 mm. dl. 6 m. SN8 - plnostenná	575	6,333	ks	3641,48		
1.1.1.3.1.5.5.		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	5	3	ks	15		
1.1.1.3.1.5.6.		Koleno PVC. DN 150x15°. 30°. 45° pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	4,75	3	ks	14,25		
1.1.1.3.1.5.7.		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	5	3	ks	15		
1.1.1.3.1.5.8.		Zátka PVC vnútorná do hrdla DN 150 pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	2,2	3	ks	6,6		
1.1.1.3.1.5.9.		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	20	3	ks	60		
1.1.1.3.1.5.10.		Odbočka 45° PVC. DN 300/150 pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	55	3	ks	165		
1.1.1.3.1.5.11.		Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	5	24	m	120		
1.1.1.3.1.5.12.		Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	7,5	24	m	180		
1.1.1.3.1.5.13.		Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	12,5	40	m	500		
1.1.1.3.1.5.14.		Dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm z простého betónu tr. C 25/30	250	0,007	m3	1,75		
1.1.1.3.1.5.15.		Zriadenie šacht prefabrikovaných do 4t	150	2	ks	300		
1.1.1.3.1.5.16.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	70	2	ks	140		
1.1.1.3.1.5.17.		Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000. rozmer 1000/675x300 mm	450	2	ks	900		
1.1.1.3.1.5.18.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	40	3	ks	120		

1.1.1.3.1.5.19.		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000. Dvxvhr 1000x250x100 mm	50	1	ks	50		
1.1.1.3.1.5.20.		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000. Dvxvhr 1000x500x100 mm	75	2	ks	150		
1.1.1.3.1.5.21.		Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	16	5	ks	80		
1.1.1.3.1.5.22.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	40	2	ks	80		
1.1.1.3.1.5.23.		Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000. hr. steny 100 mm. rozmer 1000x625x580 mm	105	2	ks	210		
1.1.1.3.1.5.24.		Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	35	2	ks	70		
1.1.1.3.1.5.25.		Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000. PIPELIFE	230	2	ks	460		
1.1.1.3.1.6.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2082,65	1		2082,65		
1.1.1.3.1.6.1.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	5	66	m	330		
1.1.1.3.1.6.2.		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	1,95	55,463	t	108,15		
1.1.1.3.1.6.3.		Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	0,42	451,656	t	189,7		
1.1.1.3.1.6.4.		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	5,7	55,463	t	316,14		
1.1.1.3.1.6.5.		Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi. uholný decht. dechtové výrobky (17 03). ostatné	20	55,463	t	1109,26		
1.1.1.3.1.6.6.		Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	0,53	55,463	t	29,4		
1.1.1.3.1.7.	99	Presun hmôt HSV	3668,09	1		3668,09		
1.1.1.3.1.7.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	12	305,674	t	3668,09		
1.1.1.3.2.	M	Práce a dodávky M	2125	1		2125		
1.1.1.3.2.1.	23-M	Montáže potrubia	2125	1		2125		
1.1.1.3.2.1.1.		Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 300	250	8,5	m	2125		
1.1.1.4.		04 Stoka AV	747296,11	1		747296,11		
1.1.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	747296,11	1		747296,11		
1.1.1.4.1.1.	1	Zemné práce	386311,96	1		386311,96		
1.1.1.4.1.1.1.		Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2. hr. nad 50 do 100 mm. -0.25000t	4,7	1191	m2	5597,7		
1.1.1.4.1.1.2.		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého. hr. vrstvy 100 do 200 mm. -0.24000t	1,07	1191	m2	1274,37		

1.1.1.4.1.1.3.		Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného. hr.100 do 200 mm. -0.23500t	13,37	1191	m2	15923,67		
1.1.1.4.1.1.4.		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	21,68	5	m	108,4		
1.1.1.4.1.1.5.		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	5,79	80	hod	463,2		
1.1.1.4.1.1.6.		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	17,6	29,92	m	526,59		
1.1.1.4.1.1.7.		Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	21,21	3	m	63,63		
1.1.1.4.1.1.8.		Ochranné zábradlie okolo výkopu. drevené výšky 1.10 m dvojtyčové	4,63	30	m	138,9		
1.1.1.4.1.1.9.		Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	22,72	66,44	m3	1509,52		
1.1.1.4.1.1.10.		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	35	2241,745	m3	78461,08		
1.1.1.4.1.1.11.		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených. s urovnaním dna v hornine 3	1,5	2241,745	m3	3362,62		
1.1.1.4.1.1.12.		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie. príložné do 4 m	8,6	4896,25	m2	42107,75		
1.1.1.4.1.1.13.		Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie. príložné hĺbky do 4 m	5,71	4896,25	m2	27957,59		
1.1.1.4.1.1.14.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	5	2241,745	m3	11208,73		
1.1.1.4.1.1.15.		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0,41	4483,49	m3	1838,23		
1.1.1.4.1.1.16.		Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	0,68	2241,745	m3	1524,39		
1.1.1.4.1.1.17.		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	12	4035,141	t	48421,69		
1.1.1.4.1.1.18.		Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	5,5	1380,17	m3	7590,94		
1.1.1.4.1.1.19.		Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	30	2208,272	t	66248,16		
1.1.1.4.1.1.20.		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	37,5	861,575	m3	32309,06		
1.1.1.4.1.1.21.		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	28,5	1378,52	t	39287,82		
1.1.1.4.1.1.22.		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	0,3	1293,05	m2	387,92		
1.1.1.4.1.2.	2	Zakladanie	786,88	1		786,88		
1.1.1.4.1.2.1.		Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	47,26	16,65	m3	786,88		
1.1.1.4.1.3.	4	Vodorovné konštrukcie	12302,19	1		12302,19		

1.1.1.4.1.3.1.		Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	69,75	129,305	m3	9019,02		
1.1.1.4.1.3.2.		Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže. výšky do 100 mm	9,86	48	ks	473,28		
1.1.1.4.1.3.3.		Prstenec vyrovnávací hrdlový betónový BAR-V10. vonkajší/vnútorňý priemer D 865/625 mm. výška 100 mm	18	48	ks	864		
1.1.1.4.1.3.4.		Dosky. bloky. sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	144,34	9,803	m3	1414,97		
1.1.1.4.1.3.5.		Debnenie v otvorenom výkope dosiek. sedlových lôžok a blokov pod potrubie.stoky a drobné objekty	20,31	26,141	m2	530,92		
1.1.1.4.1.4.	5	Komunikácie	67767,9	1		67767,9		
1.1.1.4.1.4.1.		Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 150 mm	14	1191	m2	16674		
1.1.1.4.1.4.2.		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm	14,7	1191	m2	17507,7		
1.1.1.4.1.4.3.		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0.70 kg/m2	1,2	1191	m2	1429,2		
1.1.1.4.1.4.4.		Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II. po zhutnení hr. 60 mm	27	1191	m2	32157		
1.1.1.4.1.5.	8	Rúrové vedenie	185481,09	1		185481,09		
1.1.1.4.1.5.1.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	10	264	m	2640		
1.1.1.4.1.5.2.		Rúra PVC-U hladký. kanalizačný. gravitačný systém Dxr 160x4.7 mm dĺ. 6 m. SN8 - plnostenná	57	44	ks	2508		
1.1.1.4.1.5.3.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	15	7	m	105		
1.1.1.4.1.5.4.		Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 200x4.5 mm. dĺ. 1 m	18	7	ks	126		
1.1.1.4.1.5.5.		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	25	874,5	m	21862,5		
1.1.1.4.1.5.6.		Rúra PVC-U hladký. kanalizačný. gravitačný systém Dxr 315x9.2 mm. dĺ. 6 m. SN8 - plnostenná	575	145,75	ks	83806,25		
1.1.1.4.1.5.7.		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	7	33	ks	231		
1.1.1.4.1.5.8.		Koleno PVC. DN 150x15°. 30°. 45° pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	4	33	ks	132		
1.1.1.4.1.5.9.		Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	7	33	ks	231		
1.1.1.4.1.5.10.		Zátka PVC vnútorná do hrdla DN 150 pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	2	33	ks	66		
1.1.1.4.1.5.11.		Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	8	5	ks	40		

1.1.1.4.1.5.12.		Koleno PVC-U. DN 200x67°. 87° pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	4	5	ks	20		
1.1.1.4.1.5.13.		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	25	5	ks	125		
1.1.1.4.1.5.14.		Odbočka 87° PVC. DN 300/200 pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	70	5	ks	350		
1.1.1.4.1.5.15.		Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 300	20	33	ks	660		
1.1.1.4.1.5.16.		Odbočka 45° PVC. DN 300/150 pre hladký. kanalizačný. gravitačný systém	60	33	ks	1980		
1.1.1.4.1.5.17.		Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	5	264	m	1320		
1.1.1.4.1.5.18.		Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	7,5	911,5	m	6836,25		
1.1.1.4.1.5.19.		Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	7,8	911,5	m	7109,7		
1.1.1.4.1.5.20.		Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	50	10	ks	500		
1.1.1.4.1.5.21.		Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 25/30	53,2	0,164	m3	8,72		
1.1.1.4.1.5.22.		Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	150	37	ks	5550		
1.1.1.4.1.5.23.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	70	37	ks	2590		
1.1.1.4.1.5.24.		Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000. rozmer 1000/675x300 mm	540	37	ks	19980		
1.1.1.4.1.5.25.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	40	80	ks	3200		
1.1.1.4.1.5.26.		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000. Dvvr 1000x250x100 mm	50	63	ks	3150		
1.1.1.4.1.5.27.		Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000. Dvvr 1000x500x100 mm	75	17	ks	1275		
1.1.1.4.1.5.28.		Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	18	117	ks	2106		
1.1.1.4.1.5.29.		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	40	37	ks	1480		
1.1.1.4.1.5.30.		Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000. hr. steny 100 mm. rozmer 1000x625x580 mm	105	37	ks	3885		
1.1.1.4.1.5.31.		Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	35	37	ks	1295		
1.1.1.4.1.5.32.		Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000. PIPELIFE	250	37	ks	9250		
1.1.1.4.1.5.33.		Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	116,62	3,578	m3	417,27		
1.1.1.4.1.5.34.		Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	18,44	35	m2	645,4		
1.1.1.4.1.6.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	33556,67	1		33556,67		

1.1.1.4.1.6.1.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	5	1192	m	5960		
1.1.1.4.1.6.2.		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	1,95	863,475	t	1683,78		
1.1.1.4.1.6.3.		Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	0,42	7771,275	t	3263,94		
1.1.1.4.1.6.4.		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	5,7	863,475	t	4921,81		
1.1.1.4.1.6.5.		Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi. uholný decht. dechtové výrobky (17 03). ostatné	20	863,475	t	17269,5		
1.1.1.4.1.6.6.		Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	0,53	863,475	t	457,64		
1.1.1.4.1.7.	99	Presun hmôt HSV	61089,42	1		61089,42		
1.1.1.4.1.7.1.		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	12	5090,785	t	61089,42		
1.2.		Lehota výstavby	150	1	počet dní	150		

Závazný časový návrh realizácie diela													
TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA **													
Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
Rozšírenie kanalizácie v obci Čičava													
1. Celkové hodnotenie													
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)													
1.1.1. Rozšírenie kanalizácie v obci Čičava													
1.1.1.1. 01 - Stoka AIV													
1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV													
1.1.1.1.1.1. Zemné práce													
1.1.1.1.1.1.1. Zemné práce													
1.1.1.1.1.1.2. Zakladanie													
1.1.1.1.1.1.3. Vodorovné konštrukcie													
1.1.1.1.1.4. Komunikácie													
1.1.1.1.1.5. Rúrové vedenie													
1.1.1.1.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie													
1.1.1.1.1.7. Presun hmôt HSV													
1.1.1.1.2. Práce a dodávky M													
1.1.1.1.2.1. Montáže potrubia													
1.1.1.2. 02 - Stoka AIV-1													
1.1.1.2.1. Práce a dodávky HSV													
1.1.1.2.1.1. Zemné práce													
1.1.1.2.1.1.1. Zemné práce													
1.1.1.2.1.2. Zakladanie													
1.1.1.2.1.3. Vodorovné konštrukcie													
1.1.1.2.1.4. Komunikácie													
1.1.1.2.1.5. Rúrové vedenie													
1.1.1.2.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie													
1.1.1.2.1.7. Presun hmôt HSV													
1.1.1.3. 03 - Stoka AIV-2													
1.1.1.3.1. Práce a dodávky HSV													
1.1.1.3.1.1. Zemné práce													
1.1.1.3.1.2. Zakladanie													
1.1.1.3.1.3. Vodorovné konštrukcie													
1.1.1.3.1.4. Komunikácie													
1.1.1.3.1.5. Rúrové vedenie													
1.1.1.3.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie													
1.1.1.3.1.7. Presun hmôt HSV													
1.1.1.3.2. Práce a dodávky M													
1.1.1.3.2.1. Montáže potrubia													
1.1.1.4. 03 - Stoka AV													
1.1.1.4.1. Práce a dodávky HSV													
1.1.1.4.1.1. Zemné práce													
1.1.1.4.1.2. Zakladanie													
1.1.1.4.1.3. Vodorovné konštrukcie													
1.1.1.4.1.4. Komunikácie													
1.1.1.4.1.5. Rúrové vedenie													
1.1.1.4.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie													
1.1.1.4.1.7. Presun hmôt HSV													

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	1	40	640				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		2	1	40	640				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	27. Osoba na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to osoba na obsluhu ručnej motorovej refázovej píly pri inej činnosti, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	1	5	40				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	13. Viazacia bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	1	40	640				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	6	16	80				
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	2	1	40	640				
1.1.1.1.1.2. Zakladanie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	1	40	40				
1.1.1.1.1.2. Zakladanie	Iný pracovník		Robotník	1	1	40	40				
1.1.1.1.1.3. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	1	40	640				
1.1.1.1.1.3. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Robotník	1	20	21	4				
1.1.1.1.1.3. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	2	1	40	640				
1.1.1.1.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	102	112	80				
1.1.1.1.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	102	112	80				
1.1.1.1.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	102	117	120				
1.1.1.1.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	113	114	16				
1.1.1.1.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	115	117	24				
1.1.1.1.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	115	117	24				
1.1.1.1.1.4. Komunikácie	Iný pracovník		Robotník	4	102	117	480				
1.1.1.1.1.5. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	1	40	160				
1.1.1.1.1.5. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	1	40	160				
1.1.1.1.1.5. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň		1	1	40	80				
1.1.1.1.1.5. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	30	31	4				
1.1.1.1.1.5. Rúrové vedenie	Iný pracovník		Vodár - Inštalatér	1	1	40	160				
1.1.1.1.1.5. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	13. Viazacia bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	1	40	160				
1.1.1.1.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	1	40	160				
1.1.1.1.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	1	40	160				
1.1.1.1.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		Robotník	2	1	40	160				
1.1.1.1.1.7. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	1	40	120				
1.1.1.1.2.1. Montáže potrubia	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	17	20	24				
1.1.1.1.2.1. Montáže potrubia	Iný pracovník		Robotník	2	17	20	48				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrepera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	41	51	80				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	41	51	80				

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	13. Viazacia bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent	Robotník	1	41	51	80				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	1	41	51	80				
1.1.1.2.1.2. Zakladanie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	41	51	10				
1.1.1.2.1.2. Zakladanie	Iný pracovník		Robotník	1	41	51	10				
1.1.1.2.1.3. Vodorovné konštrukcie		19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	41	51	80				
1.1.1.2.1.3. Vodorovné konštrukcie		20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	45	46	2				
1.1.1.2.1.3. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	1	41	51	80				
1.1.1.2.1.4. Komunikácie		19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	118	122	32				
1.1.1.2.1.4. Komunikácie		19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	118	122	32				
1.1.1.2.1.4. Komunikácie		37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	118	125	56				
1.1.1.2.1.4. Komunikácie		37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	123	124	8				
1.1.1.2.1.4. Komunikácie		19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	124	125	16				
1.1.1.2.1.4. Komunikácie		19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	124	125	16				
1.1.1.2.1.4. Komunikácie	Iný pracovník		Robotník	4	118	125	224				
1.1.1.2.1.5. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	41	51	40				
1.1.1.2.1.5. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	41	51	40				
1.1.1.2.1.5. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň		1	41	51	20				
1.1.1.2.1.5. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	41	51	20				
1.1.1.2.1.5. Rúrové vedenie	Iný pracovník		Vodár - Inštalatér	1	1	40	40				
1.1.1.2.1.5. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	13. Viazacia bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	1	40	40				
1.1.1.2.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	41	51	40				
1.1.1.2.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	41	51	40				
1.1.1.2.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		Robotník	1	41	51	20				
1.1.1.2.1.7. Presun hmôt HSV		37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	41	51	30				
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	52	60	64				
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	52	60	64				
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	13. Viazacia bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	52	60	64				
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	54	57	24				
1.1.1.3.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	1	52	60	64				
1.1.1.3.1.2. Zakladanie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent			52	60	8				
1.1.1.3.1.2. Zakladanie	Iný pracovník		Robotník	1	52	60	8				
1.1.1.3.1.3. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	52	60	64				
1.1.1.3.1.3. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	30. Osoba oprávnená k zváraní elektrickým oblúkom obalenou elektródou, v zmysle STN 050705 alebo STN EN ISO 9606, alebo ekvivalent		1	58	59	1				
1.1.1.3.1.3. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	1	52	60	64				

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****		
1.1.1.3.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	126	127	16						
1.1.1.3.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	126	127	16						
1.1.1.3.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	126	130	32						
1.1.1.3.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	128	129	6						
1.1.1.3.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	129	130	16						
1.1.1.3.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	129	130	16						
1.1.1.3.1.4. Komunikácie	Iný pracovník		Robotník	4	126	130	128						
1.1.1.3.1.5. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	52	60	32						
1.1.1.3.1.5. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	52	60	32						
1.1.1.3.1.5. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	39. Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň		1	52	60	16						
1.1.1.3.1.5. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	52	60	16						
1.1.1.3.1.5. Rúrové vedenie	Iný pracovník		Vodár - Inštalatér	1	52	60	32						
1.1.1.3.1.5. Rúrové vedenie	Kľúčový odborník	13. Viazáča bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	52	60	32						
1.1.1.3.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	52	60	32						
1.1.1.3.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	52	60	32						
1.1.1.3.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		Robotník	1	52	60	16						
1.1.1.3.1.7. Presun hmôt HSV	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	52	60	24						
1.1.1.3.2.1. Montáže potrubia	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	57	58	16						
1.1.1.3.2.1. Montáže potrubia	Iný pracovník		Robotník	2	57	58	32						
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	61	101	80						
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		2	61	101	80						
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	13. Viazáča bremien, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	61	101	80						
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		Robotník	2	61	101	80						
1.1.1.4.1.2. Zakladanie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	61	101	40						
1.1.1.4.1.2. Zakladanie	Iný pracovník		Robotník	1	61	101	40						
1.1.1.4.1.3. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	61	101	640						
1.1.1.4.1.3. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	20. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1			4						
1.1.1.4.1.3. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		Robotník	2	61	101	640						
1.1.1.4.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	131	143	96						
1.1.1.4.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	131	143	96						
1.1.1.4.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	131	150	152						
1.1.1.4.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	37. Osoba oprávnená viesť motorové vozidlo v zmysle zákona č. 8/2009 v platnom znení v nadväznosti na vyhlášku č. 225/2004, alebo ekvivalent		1	144	145	16						
1.1.1.4.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návážnosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	146	150	40						

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA *	Typ pracovníka **	Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu ***	Pracovná pozícia ****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov *****	Začiatok *****	Koniec *****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.4.1.4. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	146	150	40				
1.1.1.4.1.4. Komunikácie	Iný pracovník		Robotník	4	131	150	608				

Záväzný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

[illegible]

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA *	Názov a označenie vozidla, stroja / tech. vybavenia - zariadenia **															
		Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s obsluhou *****
1.1.1.3.1.4. Komunikácie	Rýpadlo kolesové	1	126	127	16											
1.1.1.3.1.4. Komunikácie	Hutniaca vibračná doska	1	126	127	16											
1.1.1.3.1.4. Komunikácie	Šmykom riadený nakladač	1	126	127	16											
1.1.1.3.1.4. Komunikácie	Nákladný automobil	1	126	130	32											
1.1.1.3.1.4. Komunikácie	Distribútor asfaltovej emulzie	1	128	129	6											
1.1.1.3.1.4. Komunikácie	Finišer asfaltových zmesí	1	129	130	16											
1.1.1.3.1.4. Komunikácie	Cestný hutniaci valec	1	129	130	16											
1.1.1.3.1.5. Rúrové vedenie	Rýpadlo kolesové	1	52	60	32											
1.1.1.3.1.5. Rúrové vedenie	Nákladný automobil	1	52	60	32											
1.1.1.3.1.5. Rúrové vedenie	Zariadenie na tlakové skúšky	1	52	60	16											
1.1.1.3.1.5. Rúrové vedenie	Vozidlo s kamerovým systémom Tronic T30	1	52	60	16											
1.1.1.3.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Rezačka asfaltov	1	52	60	16											
1.1.1.3.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Rýpadlo nakladač	1	52	60	32											
1.1.1.3.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákladný automobil	1	52	60	32											
1.1.1.3.1.7. Presun hmôt HSV	Nákladný automobil s mechanickou rukou	1	52	60	24											
1.1.1.3.2.1. Montáže potrubia	Rýpadlo kolesové	1	57	58	16											
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Rýpadlo kolesové	2	61	101	640											
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Nákladný automobil	2	61	101	640											
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Čerpadlo kalové	2	61	101	80											
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Elektrocentrála k čerpadlu	2	61	101	80											
1.1.1.4.1.1. Zemné práce	Hutniaci vibračný ježkový valec	2	61	101	240											
1.1.1.4.1.2. Zakladanie	Šmykom riadený nakladač	1	61	101	40											
1.1.1.4.1.3. Vodorovné konštrukcie	Šmykom riadený nakladač	2	61	101	640											
1.1.1.4.1.3. Vodorovné konštrukcie	Domiešavač s čerpadlom čerstvého betónu	1	80	81	4											
1.1.1.4.1.4. Komunikácie	Rýpadlo kolesové	1	131	143	96											
1.1.1.4.1.4. Komunikácie	Hutniaca vibračná doska	1	131	143	96											
1.1.1.4.1.4. Komunikácie	Šmykom riadený nakladač	1	131	143	96											
1.1.1.4.1.4. Komunikácie	Nákladný automobil	1	131	150	152											
1.1.1.4.1.4. Komunikácie	Distribútor asfaltovej emulzie	1	144	145	16											
1.1.1.4.1.4. Komunikácie	Finišer asfaltových zmesí	1	146	150	40											
1.1.1.4.1.4. Komunikácie	Cestný hutniaci valec	1	146	150	40											
1.1.1.4.1.5. Rúrové vedenie	Rýpadlo kolesové	1	61	101	160											
1.1.1.4.1.5. Rúrové vedenie	Nákladný automobil	1	61	101	160											
1.1.1.4.1.5. Rúrové vedenie	Zariadenie na tlakové skúšky	1	61	101	80											
1.1.1.4.1.5. Rúrové vedenie	Vozidlo s kamerovým systémom Tronic T30	1	61	101	80											
1.1.1.4.1.5. Rúrové vedenie	Domiešavač s čerpadlom čerstvého betónu	1	90	91	4											
1.1.1.4.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Rezačka asfaltov	1	61	101	80											
1.1.1.4.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Rýpadlo nakladač	1	61	101	160											
1.1.1.4.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákladný automobil	1	61	101	160											
1.1.1.4.1.7. Presun hmôt HSV	Nákladný automobil s mechanickou rukou	1	61	101	120											

* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces.

**** Uchádzač vyplní názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie**

*** Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidiel, strojov/ tech. vybavenia, zariadení plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu.

**** Uchádzač uvedie poradové číslo dňa plánovaného začiatku a poradové číslo dňa plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu. Uchádzač neúvádza dátumy.

Vysvetlenie:

Certifikát / Certificate

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

Generali Česká pojišťovna a.s., registered office Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Prague 1, The Czech Republic, Company identification No. 45272956, Tax identification No. CZ 699001273, registered in the Commercial Register, Municipal Court in Prague, File reference B1464, a member of Generali Group, registered in the Italian Register of Insurance Groups kept by IVASS.

Potvrzujeme, že
We confirm that

Metrostav DS a.s.

sídlo / *registered office* Košická 17180/49, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, Slovenská republika
IČO / *Identification number* 46120602
(pojištěný / *Insured*)

má uzavřenou pojistnou smlouvu číslo 1690396911.
has concluded insurance contract No. 1690396911.

Pojištění obecné (provozní) odpovědnosti a profesní odpovědnosti **General Third Party Liability Insurance and Professional Liability Insurance**

Preamble:

Pojistná smlouva je sjednána podle pojistných podmínek společnosti Generali Pojišťovna a.s. Po spojení aktivit společností Generali Pojišťovna a.s. a Česká pojišťovna a.s. k datu 21.12.2019 je pojistitelem dle této pojistné smlouvy Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956, sídlo Spálená 75/16, Praha 1, 110 00. Tam, kde je v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě nebo jiné smluvní dokumentaci zmíněna Generali Pojišťovna a.s., myslí se tím Generali Česká pojišťovna a.s.

Insurance Policy is concluded according to Insurance Terms and Conditions of Generali Pojišťovna a.s. After integration of activities of Generali Pojišťovna a.s. and Česká pojišťovna a.s. as of 21 December 2019, the Insurer as per this insurance policy is Generali Česká pojišťovna a.s., ID No.: 45272956, with its seat Spálená 75/16, Prague 1, 110 00. Where Generali Pojišťovna a.s. is mentioned in the Insurance Terms and Conditions, in the insurance policy or other contractual documentation, it means Generali Česká pojišťovna a.s.

Rozsah pojištění / Scope of Cover

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a doplňkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě.

Terms and conditions, and the extent of the insurance are defined by the insurance contract and the General Insurance Terms and Conditions Conditions for Liability Insurance VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a Supplementary insurance terms named in the Insurance contract.

Pojistná doba / Period of insurance

Od 15.6. 2025 následně na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím
From 15.6. 2025 and than for the indefinity period with annual policy period

Pojištěná činnost / Insured activity

Cinnosti k nimž je pojištěný oprávněn dle výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z živnostenského rejstříku nebo jiného obdobného oprávnění.

Activities of insured to which he is authorized as per printout from Commercial Register, print out from Trade Register or other similar authorization.

**Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – obecná (provozní) odpovědnost
vč. odpovědnosti za výrobek:**

**Limit of Indemnity for basic scope of cover – General Third Party Liability including Product
Liability:** **100 000 000 Kč**

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – profesní odpovědnost:

Limit of Indemnity for basic scope of cover – Professional Liability Insurance:
20 000 000 Kč

Spoluúčast / Deductible:

20 000 Kč

Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover:

Evropa / Europa

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v tomto certifikátu jsou platné ke dni jejího vydání.

The insurance company confirms that the information contained in this certificate is valid on the date of issue.

V / at place Praze



Digitálně podepsal

Daniel Krupička

Datum: 2025.06.16

12:48:47 +02'00'

Ing. Daniel Krupička

Vedoucí upisovatel pojištění odpovědnosti

Chief Liability Underwriter

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ / CERTIFICATE OF INSURANCE

CHUBB®

Pojistná smlouva č. / Policy no. **CZCASA26385 – 125**

Pojistník / Policyholder	Metrostav a.s. IČ / ID no. 00014915 Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8 - Libeň Česká republika
Pojištění/ Insureds	Metrostav DS a.s. IČ / ID no. 46120602 Košícká 17180/49 PŠČ 821 08 Bratislava-Ružinov Slovensko
Rozsah pojistného krytí / Risk Exposure	Pojištění odpovědnosti včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku / General third party liability insurance including product liability
Územní rozsah / Territorial Limits	Svět vyjma USA, Kanada, Rusko, Bělorusko, Ukrajina / Worldwide excluding USA, Canada, Russia, Belarus, Ukraine
Limit pojistného plnění / Limit of liability	CZK 900.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for each and every loss and CZK 1.800.000.000 pro všechny pojistné události za pojistnou dobu / annual aggregate nad rámec primární vrstvy / in excess of primary policy of CZK 100.000.000
Sub-limit: Křížová odpovědnost / Cross Liabilities	Do výše limitu / Up to the limit of liability
Sub-limit: Škoda na pronajatém nebo propachtovaném majetku / Damage to Leased or Rented Premises	Do výše limitu / Up to the limit of liability
Sub-limit: Škoda na osobním majetku zaměstnanců, členů orgánů a návštěvníků pojištěného / Damage to Personal Effects of the Employees, Directors and Visitors of the Insured	Do výše limitu / Up to the limit of liability
Sub-limit: Regresní nároky zdravotních pojišťoven ve vztahu k zaměstnancům / Subrogation Claims of the Health Insurers in Connection with Employees	Do výše limitu / Up to the limit of liability
Sub-limit: Čistá finanční škoda / Pure Financial Loss	CZK 40.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for each and every loss and CZK 80.000.000 pro všechny pojistné události za pojistnou dobu / annual aggregate
Sub-limit: Převzaté věci / Care, custody and control	CZK 20.000.000 pro jednu pojistnou událost a / for each and every loss and CZK 40.000.000 pro všechny pojistné události za pojistnou dobu / annual aggregate
Pojistná doba / Term of Insurance	15.06.2025 – 14.06.2026

Ostatní podmínky pojištění se řídí ustanoveními pojistné smlouvy, k níž byl tento certifikát vystaven. Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje pojistnou smlouvu. / The other terms and conditions of the insurance are governed by the terms of the insurance policy, to which this certificate was issued. In no case does this certificate modify, extend or replace the insurance policy.

CHUBB®

V Praze/ In Prague

Pojistitel / insurer: Chubb European Group SE, organizační složka

Digitally signed
by Věra Pešková
Date: 2025.06.17
11:36:03 +02'00'

.....
Jméno / Name: Věra Pešková

Funkce / position: pověřená uzavřením pojistné smlouvy / authorised to conclude the insurance policy

Chubb. Insured.SM

Chubb European Group SE, organizační složka, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, identifikační číslo 278 93 723, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233, je odštěpným závodem společnosti Chubb European Group SE, která se řídí ustanoveními francouzského zákona o pojištění, s registračním číslem 450 327 374 RCS Nanterre a sídlem: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francie. Chubb European Group SE má plně splacený základní kapitál ve výši 896,176,662€. Chubb European Group SE je ve Francii oprávněna k podnikání a regulovaná Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Orgánem dohledu pro výkon činnosti v České republice je Česká národní banka; tato regulace může být odlišná od práva Francie.

Osobní údaje, které poskytujete nám [případně vašemu pojišťovacímu makléři] pro upisování, správu zásad, správu pohledávek a jiné účely pojištění, jak je dále popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, naleznete zde: <https://www2.chubb.com/cz-cz/privacy.aspx>. Můžete nás kdykoli požádat o tištěnou verzi zásad ochrany osobních údajů, a to na emailové adrese dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ:
Industrial Property Seviles, s.r.o., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, IČO: 47 254 301
Ing. Martin Máté, Ulica Paľa Bielika 15843/5, 974 01 Banská Bystrica, 03.09.1978
- b) 1,00 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky: **Realizácia stavebných prác**
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora – nevzťahuje sa.

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ:
ELEKTROCONTROL, spol. s r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO: 31 692 729
Peter Koval', Vít'az 368, 082 38 Vít'az, 07.04.1983
- b) 1,00 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky: **elektromontážne práce**
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora – nevzťahuje sa / áno

U navrhovaných subdodávateľov neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7, zákona o verejnom obstarávaní.

.....
Ing. Ladislav Bačenko

osoba splnomocnená na základe plnej moci
Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Peter Bujňák

konateľ spoločnosti
EKO SVIP, s.r.o.

Zoznam Kľúčových odborníkov

P. č.	Titl., meno a priezvisko	Zodpovednosť	Vzt'ah k uchádzačovi: zamestnanec/iná osoba
1.	Martin Bobovčák	Osoba zodpovedná za vykonávanie skúšok tesnosti	EKO SVIP s.r.o. - zamestnanec
2.	Bc. Ján Jakubovie	Technik BOZP	Metrostav DS a.s. - zamestnanec
3	Mário Lisoň	Stavbyvedúci	EKO SVIP s.r.o. - zamestnanec
4	Ing. Miloš Novák	Autorizovaný geodet a kartograf	Metrostav DS a.s. - zamestnanec
5	Peter Koval'	Revízny technik	Iná osoba
6	Martin Bobovčák	Špecialista na kamerové skúšky	EKO SVIP s.r.o. - zamestnanec

Ing. Ladislav Bačenko

osoba splnomocnená na základe plnej moci
Metrostav DS a.s.

Ing. Peter Bujňák

konateľ spoločnosti
EKO SVIP, s.r.o.